

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa bram startu i mety wraz z dodatkowymi elementami dla 16. PKO Poznań Półmaraton.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie bram startu i mety, konstrukcji tablic, wyklejenia ścianek, wykonanie bramek wejściowych do stref startowych, wydruk banerów, montaż wykładzin na mecie biegu. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykładzinę,

II. Specyfikacja zamówienia:

1. Brama Startu 16. PKO Poznań Półmaraton: konstrukcja zbudowana z dwóch brył przestrzennych:

- a) Dwie bryły stanowią nogi bramy.
- b) Dwie bryły - nogi bramy o wymiarach każda z nich: szer. 180 cm x głębokość 180 cm z obciążeniem i wysokości 700 cm.
- c) Nogi bramy mają naciągnięte (tapicerowane) na konstrukcje jednolite pokrycie banerowe z zadrukiem logotypami Półmaratonu.
- d) Uzupełnieniem konstrukcji jest jednolite pokrycie banerowe (tapicerowane) z zadrukowanymi logotypami Półmaratonu.
- e) Wymiary wewnętrzne prześwitu bramy startu, przez które przebiegnie startujący Półmaraton to szer. 800 cm x wys. 700 cm.
- f) Montaż bramy startu nastąpi 14 kwietnia 2024 r. od godz 5.00, gotowość na 7.00 na ulicy Grunwaldzkiej przy Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu.
- g) Demontaż bramy startu nastąpi 14 kwietnia 2024 r. po godz. 13.00. Projekt graficzny bramy startu Zamawiający dostarczy Wykonawcy na 2 tygodnie przed biegiem.

2. Brama Mety 16. PKO Poznań Półmaraton:

- a) Brama META - konstrukcja aluminiowa oparta na dwóch bryłach nóg, z których każda ma wymiar: szerokość 180 cm x wysokość całkowita 300 cm x głębokość 180 cm o szerokości całkowitej 12mb z prześwitem w środku bramy dla montażu mat elektronicznych o szerokości 8 mb i wysokości 3m.
- b) Konstrukcja w całości będzie przysłonięta banerem (tapicerowane) z nadrukowanymi logotypami półmaratonu.
- c) Element 3 bramy stanowi pozioma konstrukcja przestrzenna o wysokości wstęgi górnej ok. 140 cm. Konstrukcja ta opiera się i jest położona/przymocowana na nogach bramy.
- d) Wysokość całej konstrukcji w szczycie ok. 440 cm, boki konstrukcji 300 cm.
- e) Wymiary wewnętrzne prześwitu bramy mety to szer. 800 cm x wys. 300 cm.
- f) Prześwit w środku bramy - obłożony również banerem z zadrukiem (tapicerowane).
- g) Konstrukcja w prześwicie musi być przygotowana do podwieszenia zegara startowego.

h) Montaż bramy mety nastąpi 11 kwietnia 2024 r. od godz 8.00, gotowość 12 kwietnia 2023r. godzina 15.00 na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu (Plac Marka).

i) Demontaż bramy mety nastąpi 14 kwietnia 2024r. po godz. 15.00. Projekt graficzny bramy startu Zamawiający dostarczy Wykonawcy na 2 tygodnie przed biegiem.

3. Rama z kratownicy przestrzennej z banerem: 680 cm szerokości na 340 cm wysokości - stojąca na scenie do dekoracji.

4. Wykonanie naklejki i oklejenie 2 zegarów – projekt naklejki Organizator dostarczy na 2 tygodnie przed biegiem,

5. Produkcja i wyklejenie grafiki w ful kolorze na płytach do zabudowy targowej – ok. 60 szt. Wymiar jednej grafiki to 980mm x 2275mm. Termin wykonania i dostarczenia grafik – 4 kwiecień 2024r.,

6. Produkcja i wyklejenie grafiki w fuli kolorze na płytach do zabudowy targowej - lady – ok. 35 szt. Wymiar jednej grafiki to 980 mm x 900 mm. Termin wyklejenia i dostarczenia grafik – 4 kwiecień 2024r.,

7. Produkcja i wyklejenie grafiki w fuli kolorze na płytach do zabudowy targowej - lady – ok. 20 szt. Wymiar jednej grafiki to 480 mm x 900 mm. Termin wyklejenia i dostarczenia grafik – 4 kwiecień 2024r.

8. Wykonanie, postawienie i zdemontowanie w strefie startu 11 słupów wejściowych do stref startowych o wymiarach 300 x 300, światło 200 x 300, z grafiką na nogach bramki. Termin ustawienia słupów 13/14 kwietnia 2024 r. do godz. 7.00 w dniu 14 kwietnia 2024r.

9. Montaż i demontaż łącznie ok. 1100 m2 niebieskiej wykładziny typu „sztuczna trawa” o szerokości 400 cm, montaż Plac Marka – MTP (dobieg do mety) w dniu 12 kwietnia 2024r., gotowość na godz. 18.00 (zabezpieczenie przejść folią).

10. Montaż i demontaż konstrukcji wraz z banerem o nazwie "Ring the bell".

11. Rama z kratownicy przestrzennej z banerem "Finisher" 250 cm na 300 cm - stojąca na ziemi na Placu Marka,

12. Dwie tablice "Finisher" typu ramka 170cm x 120 cm z wycięciem w środku, PCV 10 mm,

Po wybudowaniu bram startu oraz mety Wykonawca przedstawi Zamawiającemu badanie statyczności wykonanych konstrukcji.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w trakcie obowiązywania umowy.

III. Terminy

1. Wymagane terminy wykonania zamówienia:

11-14 kwietnia 2024r.

2. Projekty Zamawiający dostarczy do:

26 marca 2024r.