

MZ1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA
- styropian 8cm z war. ochronną do styku z gruntem
- izolacja pionowa trzykrotna powłokowa na rapówce
- ściana z bloczków betonowych 24cm

MZ2 ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA 32cm
- tynk mineralny na siatce
- styropian 8cm
- ściana z pustaków ceramicznych 24cm
- suchy tynk – płyty GK na plackach gipsowych lub tynk cem.-wap. kl.III lub glazura

MZ3 ŚCIANA ZEW. KONSTR. NIEOCIEPLONA 24cm
- tynk mineralny na siatce
- ściana z pustaków ceramicznych 24cm
- suchy tynk – płyty GK na plackach gipsowych lub tynk cem.-wap. kl.III lub glazura

MZ4 ŚCIANA FUNDAMENTOWA NIEOCIEPLONA
- izolacja pionowa trzykrotna powłokowa na rapówce
- ściana z bloczków betonowych 24cm

S1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- płytki ceramiczne 2-3cm
- szlichta betonowa zbrojona gr. 5cm
- styropian FS20 gr. 5cm
- folia hydroizolacyjna 2x na zakład
- beton B15 gr. 10cm
- warstwa zagęszczonego suchego piasku gr. 30cm
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

S2 PODŁOGA NA GRUNCIE– HALA
- lakier Novoflex P66
- wylewka Novoflex P42 gr. 1–2mm
- szpachlówka Novoflex P32
- mata z granulatu gumowego gr. 4mm
- klej Novoflex P21
- grunt epoksydowy Novoflex E10
- posadzka betonowa zacierana mechanicznie gr. 10cm zbrojona siatką #2 o oczkach 15 x 15cm lub włóknem stalowym 22kg/m3
- folia budowlana gr. 0.2m
- podsypka piaskowa 30cm
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

D2 DACH HALI
- tkanina plandekowa
- rygiel gięty 14 x 52,7 cm – drewno klejone

D1 DACH OCIEPLONY
- płyty warstwowe samonośne 15cm
- murłaty 10x10 cm

ACTIV SPORT
60-104 Poznań ul. Chojnicka 216
tel. 061/878-12-06

TEMAT:	NAMIOTOWA HALA SPORTOWA NA TERENIE OSP KIEKRZ		
ADRES:	KIEKRZ UL. CHOJNICKA 35	STADIUM:	PT-W
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ D-D		
projekt:	MGR INŻ. ARCH. BŁAŻEJ MAGLEWSKI UPR. NR 118/75/Pm		
sprawdził:	MGR INŻ. ARCH. ELŻBIETA KELLNER UPR. NR 7131/76/P/2003		
DATA:	WRZESIEŃ 2007	BRANŻA: ARCH.	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: 7