


OPIS OZNACZEŃ:

1. kociąg gazowy f-y Brjole, Typ Logabock L₁, N=300 kW.
2. Palnik gazowy (gaz ziemny GZ-35). Przyjęto palnik Kortinga model Ks11-KsX-G.
3. Dobór wg konstrukcji z pracownikiem BkS.
4. Naczynie przepływowe REFLEX, wielkość N 200, H=660mm, H=770mm
5. Komin do spaliny: dwusłonkowy, stal kwasoodporna Ø225mm wg f-y WADEX.
6. Nawiew typu „Z”, Wym. 400x300mm, Nawiew 25cm nad posadzką.



6. Konekt wywielny nad dach $\varnothing 200\text{mm}$, blocha stalowa ocynkowana z daszkiem.
7. Filtrrodmunik typ FOM, D=80mm.
8. Zawór bezpieczeństwa, Po=0,3MPa, Dn=32mm, typ 1915 SYR.
9. Blocha sterownicza kotła z wmontowanym regulatorem ECH+ECR2.
40. Reducielnice zasilania i powrotu $\varnothing 125\text{mm}$, L=600mm, Stalowe.
41. Dopowietznik samoczynny, D10, art. nr MTOD 10 B wg Bims.
42. Czujnik poziomu wody w kotle, art. STZPVM wg Bims.
43. Zawór trójdrogowy, typ VBG, Dn 40 z sitoniklem j.w.
44. Pompa obiegowa kotła Grundfos, typ UPS 25-40A, N=30W, (230V)
45. Pompa obiegowa (nagrzewanie VOLCANO), Grundfos typ UPE 50-60, Q=8m³/godz., H=5,0msłw, N=450W
46. Nagrzewnica dwurzędowa VOLCANO, Prod. EUROHEAT, Q=33kW, N=310W. Zasilęg nowemu L=25m.
47. Zawór mieszający dwudrogowy $\varnothing 20\text{mm}$. MONTOWAĆ NA POLIURETANIE, w kpl. nagrzewnicy.
48. Wentylator osowy, typ HCF 3/2-250 z zasilazg zewnetrznym zamykajacy sie po wygaszeniu wentylatora, N=250W, Prod. VENTILAIR INDUSTRIES.
49. Podgrzewacz cwiu kotlowi BS 200 C, V=200litr, wg Bims.
20. Pompa kiedowa cwiu, UPS $\varnothing 25\text{mm}$
21. Grzejnik olejowy z regulatorem temperatury, N=2kW.

BILANS POWIECZCHNI		
NR	NAZWA POWIECZCHNI / ROZDZIAŁ PRACOWNI	POWER, m ²
1.01	Komunikacja /płk/ grass	29,69
1.02	Sala konferencyjna 1./płk/ grass	33,95
1.03	Sala konferencyjna 2./płk/ grass	48,23
1.04	Przedsiobek /płk/ grass	4,50
1.05	Kuchnia /płk/ grass	26,57
1.06	Magazyn /płk/ grass	11,64
1.07	Hala /gdu/lezione	782,19
1.08	Park /rozcz./płk/ grass	10,10
1.09	WC /płk/ grass	2,75
1.10	Schodek porządkowy /płk/ grass	3,41
1.11	Łazienka damskiej /płk/ grass	11,12
1.12	Szatnia damskiej /płk/ grass	14,63
1.13	Szatnia męskiej /płk/ grass	14,63
1.14	Łazienka męskiej /płk/ grass	12,64
1.15	WC szatni /płk/ grass	1,98
1.16	Szafka /płk/ grass	21,59
1.17	Silownik w/właz /płk/ grass	25,08
1.18	Dziurka /płk/ grass	3,39
1.19	WC męskiej /płk/ grass	4,08
	POWIECZCHNI ZAPLECZA	289,86
	POWIECZCHNI DZIAŁKOWA	1072,05

OZNACZENIA:

----- zasilenie i nov

rura st. oc. do hydranta p. poz

grzejnik co

ACTIVE SPORT 10-10-2007 18:00:23		10-10-2007 18:00:23	
TITAN MAMOTONA HALA SPORTIVA NA TERENIE OSP NIEKARZ		10-10-2007 18:00:23	
OBIĘT KIEKARZ UL. CHŁOPAKA 35		10-10-2007 18:00:23	
NIECZĘSTO PRZUT PRZEWIĘZIENIA INSTALACJI OGRZEWANIA - KONTROLACJI		10-10-2007 18:00:23	
NIECZĘSTO WZ. ZANIECZ PRZUT PRZEWIĘZIENIA		10-10-2007 18:00:23	
DATA SERWIS 2007		10-10-2007 18:00:23	
SERWIS 2007		10-10-2007 18:00:23	
1:50		10-10-2007 18:00:23	
1		10-10-2007 18:00:23	