

MZ1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA
- styropian 8cm z war. ochronną do styku z gruntem
- izolacja pionowa trzykrotna powłokowa na rapówce
- ściana z bloczków betonowych 24cm

MZ2 ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA 32cm
- tynk mineralny na siatce
- styropian 8cm
- ściana z pustaków ceramicznych 24cm
- suchy tynk – płyty GK na płackach gipsowych lub tynk cem.-wap. kl.III lub glazura

MZ3 ŚCIANA ZEW. KONSTR. NIEOCIEPLONA 24cm
- tynk mineralny na siatce
- ściana z pustaków ceramicznych 24cm
- suchy tynk – płyty GK na płackach gipsowych lub tynk cem.-wap. kl.III lub glazura

MZ4 ŚCIANA FUNDAMENTOWA NIEOCIEPLONA
- izolacja pionowa trzykrotna powłokowa na rapówce
- ściana z bloczków betonowych 24cm

D2 DACH HALI
- tkanina płondekowa
- rygiel płyty 14 x 52,7 cm – drewno klejone

D1 DACH OCIEPLONY
- płyty warstwowe samonośne 15cm
- murłaty 10x10 cm

S1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- płytki ceramiczne 2-3cm
- szlichta betonowa zbrojona gr. 5cm
- styropian FS20 gr. 5cm
- folia hydroizolacyjna 2x na zakład
- beton B15 gr. 10cm
- warstwa zagęszczonego suchego piasku gr. 30cm
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

S2 PODŁOGA NA GRUNCIE– HALA
- lakier Novoflex P66
- wylewka Novoflex P42 gr. 1–2mm
- szpachlówka Novoflex P32
- mata z granulatu gumowego gr. 4mm
- klej Novoflex P21
- grunt epoksydowy Novoflex E10
- posadzka betonowa zacierana mechanicznie gr. 10cm zbrojona siatką #2 o oczkach 15 x 15cm lub włóknem stalowym 22kg/m3
- folia budowlana gr. 0,2m
- podsypka piaskowa 30cm
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

ACTIV SPORT
80-104 Pruszcz ul. Chojnicka 216
tel. 0(0)609-12-00

TEMAT: NAMIOTOWA HALA SPORTOWA NA TERENIE OSP KIEKRZ

ADRES: KIEKRZ UL. CHOJNICKA 35 | STADIUM: PT-W

TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A–A

projekt: MGR INŻ. ARCH. BEATA MAGLEWSKI UPR. NR 118/75/Pm

sprawdził: MGR INŻ. ARCH. ELŻBIETA KELLNER UPR. NR 7131/16/P/2003

DATA: WRZESIEŃ 2007 | BRANŻA: ARCH. | SKALA: 1:50 | NR RYSUNKU: 4