

Nr sprawy: **RG.1.2005.1.2015**

Poznań, 22.06.2015

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

remont wentylacji w salach konferencyjnych w budynku przy ul. Warmińska.1

Zakres remontu zgodnie z załącznikiem do zapytania RG.1.2005.1.2015.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

4 tygodnie od podpisania umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*) oraz sposób ich weryfikacji (*wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy*):

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (*jeżeli cena nie jest jedynym kryterium*):

Cena jest jedynym kryterium.

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Oferta w cenach netto, oferowane warunki płatności, warunki gwarancji/rękojmii

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Oferty można składać do 26.06.2015 do godz 15 00 .

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysłać na adres e-mail: m.grabarczyk@posir.poznan.pl z kopią m.olszowy@posir.poznan.pl

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

marek grabarczyk tel.:503 160 917

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

P.O. Kierownika
Oddziału Gołecin
Mariusz Olszowy

22.06.2015

data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika
na samodzielnym stanowisku

RG.1.2005.1.2015

Demontaż, dostawa i montaż wentylatorów wyciągowych w dwóch salach konferencyjnych wraz z wykonaniem pomiarów wydajności powietrza.

Sala konferencyjna nr 1

- | | | |
|----|---|--------|
| a) | demontaż wentylatora DA 7/7 | szt. 1 |
| b) | demontaż zetki 450x150 l=600 | szt. 1 |
| c) | demontaż kanału prostego 450x150 l=250 | szt. 1 |
| d) | montaż kanału prostego 450x450 l=500 przez ścianę budynku wraz z izolacją termiczną | szt. 1 |
| e) | montaż wyrzutni ściennej 450x450 | szt. 1 |
| f) | montaż nowego wentylatora | szt. 1 |
| g) | montaż tłumika hałasu 400x400 l=500 | szt. 1 |
| h) | montaż zetki redukcyjnej 400x400/400x150 | szt. 1 |

Sala konferencyjna nr 2

- | | | |
|----|--|--------|
| a) | demontaż istniejącego kanału prostego z wentylatorem bębnowym | szt. 1 |
| b) | powiększenie istniejącego otworu w ścianie z wymiaru 300x300 na wymiar 450x450 | szt. 1 |
| c) | montaż kanału prostego 450x450 l=500 w ścianie | szt. 1 |
| d) | montaż nowego wentylatora osiowego | szt. 1 |
| e) | montaż żaluzji zewnętrznej (otwieranej w trakcie pracy wentylatora) o wymiarach 500x500 | szt. 1 |

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Oferent /potencjalny wykonawca jest odpowiedzialny za wybór właściwego wentylatora do wentylacji.