

SPECYFIKACJA PRAC I MATERIAŁÓW ZGODNYCH Z PROJEKTEM
elementów przewidzianych do realizacji projektu przebudowy toalety
i pomieszczeń przyległych

adres realizacji: Poznań ul Wiankowa 3

Zakres obejmuje n/w elementy wynikające z przygotowanego
projektu aranżacji wnętrz dot. przebudowy wc i pom. przyległych
przy ul Wiankowej 3 i zawiera:

I ZAKRES PRAC

- wykonanie nowego otworu wejściowego do wc z korytarza waz z nadprożem
- przesunięcie otworu do pom. magazynowego
- wyburzenie istniejących ścian działowych
- wybudowanie nowych ścian działowych wg. projektu w systemie STG wypełnionych wełną wygłuszającą
- obłożenie pozostałych ścian płytą K.G.
- nowe rozmieszczenie pkt. inst oświetleniowej
- nowe rozmieszczenie pkt. inst. gniazd 230v
- nowe rozmieszczenie pkt. inst, wod-kan i c.o.
- wyszpachlowanie i wymalowanie
- osadzenie projektowanych drzwi (drzwi gładkie płycinowe, kolorystyka do ustalenia)
- przygotowanie sufitów obniżonych
- usunięcie starej i położenie nowej wykładziny we wskazanych pomieszczeniach
- ułożenie płytek gresowych w pom. wc zgodnie z projektem płytki gresowe Nova Gala SIGNUM, SG 12 jasny szary, 60x60cm, naturalny
- montaż zaprojektowanych elementów wyposażenia wc
- zakup wszystkich elementów niezbędnych do realizacji niniejszego projektu oraz dostarczenie ich na miejsce realizacji

II PRACE OGÓLNOBUDOWLANE

- wykonanie nowego otworu drzwiowego (100x210cm) oraz modyfikacja istniejącego, wstawienie nadproży
- wybudowanie nowych ścianek płytą GK na stelażu (max rozstaw stelaży co 60cm) min. łączna dł. ścianek 9,8mb X wys min. 2,83m, szerokość ścianek min. 12cm, wypełnienie ścian wełną mineralną gr min. 5cm X 2
- wyszpachlowanie całości, zagruntowanie i dwukrotne wymalowanie (pow. min. 50m²)
 - Profil C50 - min. 20szt dł 3m
 - Profil U50 - min. 25 szt dł 4m
 - Profil CD60 - min. 15szt dł 4m
 - Profil UD27 - min. 6 szt dł 4m
 - Profile UA do wzmocnienia drzwi
 - Wieszak esp min. 35szt dł 17,5cm
 - Płyta GK 1,2mm min. 10szt (w tym wodoodporna w pomieszczeniu WC)
 - Wełna ISOVER AKU-PŁYTA grubość 5 cm lambda 0,037
 - Narożnik aluminiowy min. 20szt
 - Gips "Uniflot" min. 10kg
 - Gładź gipsowa min. 25kg
 - Wkręty do płyty GK 2,5x3,5 min. 150szt
- Farba Decoral Akrylit W min. 10l kolor do ustalenia
- Kołek rozporowy 80x60 min 50szt
- Taśma antyrysowa min. 35m
- Emulsja gruntująca Atlas min. 1l
- Wkręty samo wierzące min. 500szt

- Wkręty do drewna 5,5x3,5 min. 200szt
- Wykładzina obiektowa, w kostkach z atestem higienicznym ilość ca.23m² kolor szary (do ustalenia)
- listwy przypodłogowe "cokół" z polistyrenu utwardzonego wykończone okleiną srebrny szczotkowany, wys. min. 7cm
- osadzenie podtynku do wc - proponowany firmy Geberit BASIC
- osadzenie stelaża do umywalki
- obłożenie płytkami gresowymi formatu 60x60cm pow. ścian i podłogi pom. wc - ilość razem ca. 23m²
- przygotowanie wylewki posadzkowej na pow ok min 5m²
- doprowadzenie punktów wod.-kan.co. do :
- miski wc (Etiuda Cersanit)
- umywalki (Etiuda 65 Cersanit)
- grzejnika
- montaż sufitu podwieszanego z płyty GK (rozstaw profili nie mniej niż co 40cm) pow. ca. 4M²
- impregnacja powierzchni posadzek i ścian środkiem p-wilgociowym (np. folia w płynie)
- montaż sufitu podwieszanego systemowego OWA , pow. ca. 25m²
- osadzenie drzwi 3 szt (w tym do wc wzmacniane blachą)
- montaż baterii umywalkowej z przedłużanym zaworem otwierającym
- montaż osprzętu specjalnego:
 - lustro uchylne (Cersanit)
 - uchwyt prosty 80cm (Cersanit) - 2szt
 - uchwyt ścienny uchylny 75cm (Cersanit) - 2szt
- montaż dodatkowego osprzętu jak:
 - szczotka wc
 - dozownik do mydła
 - wieszaki - 2szt
 - pojemnik na ręczniki papierowe
 - uchwyt do papieru toaletowego

III PRACE STOLARSKIE

przygotowanie zgodnie z projektem elementów meblowych wewnątrz wc (drobne korekty czy nowe ustalenia dot. koloru czy szczegółów, detali do ustalenia w trakcie prac)

- zabudowa płytą laminowaną parapetu nad grzejnikiem
- przygotowanie panelu wiszącego na ścianie lustrzanej materiał płyta laminowana gr 18mm firmy Kronopol oklejona PCV 1 mm (kolor do ustalenia)

IV PRACE ELEKTRYCZNE

przebudowa instalacji elektrycznej w obrębie WC i pomieszczeń przyległych,

- przygotowanie nowych pkt.inst. oświetleniowej sufitu - min. 11szt,
- przygotowanie nowych pkt. inst. oświetleniowej typu kinkiet - min 4szt
- przygotowanie nowych pkt. inst gniazd 230v- min 4szt, (w tym o podwyższonym IP przy umywalce)
- założenie nowych włączników w/w pkt. elektrycznych,
- zakup i montaż opraw oświetleniowych sufitowych typu DOWN-LIGHT w ilości min 3szt - kołnierz opraw z blachy stalowej, natomiast odbłyśnik lampy z aluminium, stopień ochrony IP20 i III klasę ochronności, niezbędne jest zastosowanie dodatkowego zasilacza elektronicznego lub transformatora toroidalnego o napięciu wyjściowym 12V, oprawy przeznaczone do źródeł światła AR-111 z trzonkiem G53 o mocy maksymalnej 1x50W
- gniazda podwójne firmy Legrand 2x2P+Z z uziemieniem 16A, 250V IP20, zaciski śrubowe, przyłączanie przewodów o przekroju do 2,5 mm², kolor biały, PT. min 10szt
- włącznik oświetlenia firmy Legrand,zaciski śrubowe przyłączanie przewodów o przekroju do 2,5 mm², pojedynczy, kolor biały, PT. min 5szt
- przewody elektryczne wg. zapotrzebowania

- oprawa typu downlight MATEO DLP-150-GR firmy KANLUX - 3szt
- taśma LED, moc min: 14,4W/mb (dla 300d/5m) 12V DC, kąt świecenia 120°
barwa biała - ciepła, dł min. ca. 3m + transformator.
- kinkiety nad lustro - 3szt.