

Opis przedmiotu zamówienia.

Demontaż i utylizacja:

1. Demontaż istniejącej instalacji natynkowej i osprzętu oraz oświetlenia (około 180 m.b. i 12 oprav oświetleniowych).
2. Demontaż istniejącej rozdzielniczy elektrycznej

Dostawa i montaż:

1. Kanał elektroinstalacyjny 60x40	75 m
2. Kanał elektroinstalacyjny 40x20	35 m
3. Listwa elektroinstalacyjna 60x40	75 m
4. Puszka instalacyjna natynkowa 80x80x40	25 szt.
5. Gniazdo natynkowe podwójne 2x2P+Z	10 szt.
6. Gniazdo natynkowe pojedyncze 2P+Z	7 szt.
7. Łącznik pojedynczy	13 szt.
8. Oprawa świetłóvkowa 2x18W	4 szt.
9. Oprawa świetłóvkowa 2x36W	7 szt.
10. Oprawa świetłóvkowa 2x36W IP 54	1 szt.
11. Rozdzielnicza elektryczna natynkowa 4x12 z drzwiami przezroczystymi	1 szt.
12. Wylącznik różnicowo-prądowy 3 fazowy 30mA	2 szt.
13. Wylącznik nadmiarowo-prądowy 3 fazowy 25A	1 szt.
14. Wylącznik nadmiarowo-prądowy 3 fazowy 16A	1 szt.
15. Rozłącznik 3 fazowy 40A	
16. Kontrolka sygnalizacyjna 3 faz	2 szt.
17. Licznik elektroniczny 3 fazowy bez legalizacji	1 szt.
18. Wylącznik nadmiarowo-prądowy 1 fazowy 16A	10 szt.
19. Wylącznik nadmiarowo-prądowy 1 fazowy 10A	3 szt.
20. Obudowa STN 40x42 z fundamentem FTN z wyjściem na kable, zamykana na klucz	1 szt.
21. Gniazdo wtykowe siły 16A	1 szt.
22. Gniazdo na szynę DIN z uziemieniem	3 szt.
23. Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm ²	220 m
24. Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 mm ²	180 m
25. Przewód kabelkowy YKY 3x2,5 mm ²	35 m
26. Przewód kabelkowy YLY 1x16 mm ²	15 m

Prace uzupełniające:

1. Wykonanie instalacji uziemiającej.
2. Ułożenie kabla YKY w wykopie ręcznym o długości 10m gł. 70 cm z taśmą ostrzegawczą.

W ofercie należy uwzględnić zastosowanie natynkowego osprzętu z klasą odporności IP 44 KOS BRYZA.

We wycenie należy uwzględnić koszty materiałów instalacyjnych oraz uśredniony koszt osprzętu do kanałów i listew (narożniki, łączniki itd.)