


A


Nawierzchnia z płukanego piasku Ø 0,2mm	30cm
Geowłóknina	
Grunt rodzimy	

A

B



C



C

EPDM	10mm
SBR	30mm
prep. gruntujący do betonu	
beton	15cm
tłuczeń zagęszczony	30cm
Grunt rodzimy	

B

deska kompozytowa (13,5x2,5cm)	2,5mm
legary (3x4cm)	3cm
wsporniki (10x10cm)	10cm
betonowe podpory (20x50cm)	50cm
Grunt rodzimy	

A.10
rys. nr

skala 1:100

arkusz A3

stadium:
**PROJEKT
BUDOWLANY**
branża:
ARCHITEKTURA

data 2017-04-27

Street Workout - przekrój B4, B5

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERNÓW NAD MALTĄ**

Malta, Poznań



1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Adres: ul. Mikołaja Reja 1/8
60-826 Poznań
tel. (61) 661-12-34

mgr inż. arch. Mariusz Więcek upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008
mgr inż. arch. Maciej Markiewicz

projekt rysunek
inwestor
projektant