








ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE	NA RYS.	O1	O2	O3	O4
	RODZAJ	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe
SCHEMAT					
ZEWNĘTRZNE WYMIARY	S [mm]	2000	1400	1300	1100
OŚCIEŻNIC	H [mm]	1400	1400	1400	1400
RAZEM	SZT.	5	1	1	1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	NA RYS.	D1	D2	D3	D4	D5
	RODZAJ	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	drewnopodobne	drewnopodobne
SCHEMAT						
WYMIARY	S_o [mm]	1640	1640	1000	1000	1000
W ŚWIETLE OŚCIEŻY	H_o [mm]	2120	2120	2100	2100	2100
WYMIARY	S [mm]	1200 (900 + 300)	1200 (900 + 300)	900	900	900
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	H [mm]	2000	2000	2000	2000	2000
RAZEM	L / P	- / 1	- / 1	- / 1	2 / 1	2 /2
RAZEM	SZT.	1	1	1	3	4
UWAGI		antywłamaniowe, samozamykacz, szyba P3	samozamykacz, szyba P3	antywłamaniowe, samozamykacz, szyba P3		samozamykacz, kratka wentylacyjna

UWAGA:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej

3. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

nazwa inwestycji: MODERNIZACJA BUDYNKU B
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SPORTOWEGO w POZNANIU

adres inwestycji: MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SPORTOWEGO w POZNANIU
ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań

inwestor: MIASTO POZNAŃ
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI - SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

jednostka projektowa:
waart
BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI
waart@op.pl
pl. Lipowy 3/2
61-478 Poznań
kom. 663 342 030

projektował architekture: mgr inż. arch. P. Jasiniak nr upr. 7131/45/P/2000
arch. W. Kajoch

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | rewizja: 00
branża: ARCHITEKTURA | nr rys.: A-05
data: 08.2017 | skala: 1:100

treść rysunku:
BUDYNEK "B"
ZESTAWIENIE STOLARKI I SLUSARKI OTWOROWEJ