



RZUT POSZCZEGÓLNEGO MODUŁU 1200cm + opierzenie      SKALA 1:50



WIDOK Z BOKU




POMOST PŁYWAJĄCY


Pomost w konstrukcji drewnianej na żelbetowych płytach, wypełnionych pianką.  
Mocowany do pali prowadzących za pomocą przewodnic koralikowo-rolkowych.  
Materiały łączniowe - śruby stalowe ocynkowane  
Proponuje się wymianę poszycia na deskę kompozytową o wys.min 32mm  
np. Driftwood deska bezpieczna Dąb Złożony lub podobna w klasie odporności ogniowej Bfl  
W przypadku wymiany poszycia na kompozyty połączenia ustalić z producentem.


POZ. NR	OPIS ELEMENTU	SZTUK	UWAGI
9	BOCZNE OPIERZENIE, 45 x 145 x 12090	2	
8	BELKA; 45 x 95 x 2300	6	w przypadku użycia kompozytów dodatkowo 3szt. belek na moduł
7	SZCZYTOWE OPIERZENIE: 45 x 145 x 2310	2	
6	DESKI POKŁADU; 34 x 145 x 2300	82	wymiana deski na kompozyt
5	BELKI WEWNĘTRZNE, 70 x 145 x 2020	2	
4	BELKI ZEWNĘTRZNE; 70 x 145 x 2160	2	
3	BELKA; 70 x 145 x 11720	1	
2	BELKI; 70 x 145 x 11860	2	
1	BELKI; 70 x 145 x 12000	2	

Przekrój A - A 1:10



Przekrój B - B 1:20



NR.:	OPIS REWIZJI:	DATA:
 <b>TOYA DESIGN</b> TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak, ul. M. Kasprzaka 19/6, 60-236 Poznań, tel./fax: 61 847 85 12, biuro@toya-design.com.pl, www.toya-design.com.pl		
INWESTOR / ZLECENIODAWCA: Miasto Poznań Pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań		
ADRES INWESTYCJI: Poznań, plaża nad Jeziorem: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz.		
NAZWA PROJEKTU: <b>PLAŻOJADA - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka , Strzeszynek, Kiekrz.</b>		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>Pomost pływający - przekroje</b>		
PROJEKTANCI: mgr inż. arch. Anna Sędecka mgr Tomasz Wojtkowiak mgr inż. arch. Natalia Wojciechowska mgr Justyna Stawicka	NR UPR.: 38/WPOKK/2014	PODPIS:
BRANŻA: architektura	DATA: 30.12.2016	NR REWIZJI:
STADIUM: projekt wykonawczy	SKALA: 1:50, 1:10	NR RYS. <b>13.0</b>