


oprawa ośw. awaryjnego, nastropowa LVNO 1W C 1h SE AT WH AWEX

oprawa ośw. nastropowa BARI DLK NT 2x18W PXF

UWAGI:

1. Niniejszy projekt rozpatrywać razem z projektami branżowymi.
2. Instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych wykonać przewodem miedzianym płaskim typ YDYp/750V pod tynkiem.
3. Łączniki oświetlenia instalować na wys. +1,2m od posadzki, gniazda instalować na wysokości +1,0m od posadzki lub na uzgodnionej z Inwestorem na etapie wykonstwa.
5. Stosować osprzęt hermetyczny p/l.

- UWAGI OGÓLNE:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 2. WE WSZYSTKICH WĄTPLIWYCH SPRAWACH ZWRACAĆ SIĘ DO PROJEKTANTÓW.

| | |
|--|------------------|
|  | |
| TOVA DESIGN TOVA DESIGN Tomasz Wójcik, ul. M. Kasprzaka 19B, 60-238 Poznań, tel/fax: 61 847 95 12, biuro@tova-design.com.pl, www.tova-design.com.pl | |
| INWESTOR / ZLECENIODAWCA: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy Oddział Gołęb ul. Chwałkowskiego 34, 61-553 Poznań | |
| ADRES INWESTYCJI: ul. Warmińska 1 60-622 Poznań | |
| NAZWA PROJEKTU: REMONT BUDYNKÓW KAS OSRODKA SPORTOWEGO GOŁĘCIN | |
| TYTUŁ RYSUNKU: Instalacje elektryczne wewnętrzne. Kasa nr 1 i 2 | |
| PROJEKTANCI: | NR UPR.: |
| mgr inż. Jolanta Śnieżewska | |
| BRANŻA: elektryczna | DATA: 02.2016 |
| STADIUM: projekt wykonawczy | SKALA: 1:50 |
| NR RYS. E-2 | |