


powierzchnia pom. 40,19m²
wysokość pom. 3,22m
kondygnacja piwnica

Legenda (rurociągi w węźle cieplnym):

- rurociągi wysokoparametrowej sieci ciepłnej, stal czarna, okres grzewczy: 125/65°C lato: 70/25°C
- rurociągi c.o. (stal) - zasilanie 80°C
- rurociągi c.o. (stal) - powrót 60°C
- rurociągi wody ciepłej (PPs) - zasilanie 55°C
- rurociągi zimnej wody (PP) - powrót 5°C
- rurociągi cyrkulacji c.w.u.,(PPs) 45°C

'A' - ciąg dalszy instalacji technologii basenowej



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia:
4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)

UWAGA:

- Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, schematem technologicznym i rzutem.
- W uzasadnionych przypadkach ze względu na sposób uzbrajania urządzeń automatyki dopuszcza się w obrębie węzła cieplnego zmniejszanie średnic nominalnych rur w obiegu c.o. zarówno po stronie pierwotnej jak i wtórnej węzła.
- Króćce węzła cieplnego - wysoka strona m.s.c. oraz niska strona c.o. - wyprowadzić pionowo do góry.
- Czujnik temperatury zewnętrznej należy umieścić na ścianie północnej budynku na wys. min. 2.5m.



**GRUPA INŻYNIERII SANITARNEJ
NEMO**
62-420 Strzałkowo, ul. Pułaskiego 5a
kom.: +48 509 400 903
W: www.grupa-nemo.pl
E: biuro@grupa-nemo.pl

INWESTOR:	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI UL.CHWIAŁKOWSKIEGO 34, 61-553 POZNAŃ			
ADRES INWESTYCJI:	BASEN KRYTY "RATAJE" POZNAŃ, OS. PIASTOWSKIE 53			SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO - ETAP I			NR RYSUNKU: 5
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
OPRACOWAŁA:	inż. Marta Biegańska		01.2015	
OPRACOWAŁA:	inż. Justyna Kulisch		01.2015	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. B. Michalski	WKP/0148/ PWOS/12	01.2015	