

Poznań, dnia 15 marca 2016 r.

NT.5.212.15.2016

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy :

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – **Modernizacja części trybun na Stadionie Lekkoatletycznym, Oddział Gołęczin, Poznań ul. Warmińska 1.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

PYTANIE 1

„W opisie technicznym p2.2 pkt b) umieszczono wymianę uszkodzonych siedzisk. W przedmiarze ta pozycja nie jest ujęta. Uszkodzone siedziska mają być wymienione czy nie, a jeśli tak to ile?”

ODPOWIEDŹ

Ostatnia pozycja 20 Montaż siedzeń z tworzyw sztucznych na trybunie (siedzenia z demontażu + 10% nowych)

PYTANIE 2

„W projekcie umieszczono uwagę: należy dospawać profile rurowe 10*20mm tak aby tworzyły ramy do wypełnienia siatką cięto ciągnioną .W programach produkcji hut profil rurowy występuje tylko ze ścianką grubości 1,2mm i występuje tylko w ofertach hut zagranicznych podczas gdy siatka cięto ciągniona ma mieć grubość 4 mm ,a konstrukcja trybun jest z elementów o grubości 4 i 5 mm.Ścianka profilu wydaje się nie kompatybilna z resztą konstrukcji.

Jeżeli takie rozwiązanie ma być zastosowane proszę określić czy siatka ma być przyspawana na zewnątrz ramki – czy w środku (jeżeli tak, to na jakiej wysokości). Jaki wymiar profilu jest wymiarem pionowym ?”

ODPOWIEDŹ

Siatka ma być przyspawana na zewnątrz ramki/na wierzch ramki. 10mm to wysokość profilu rurowego.

PYTANIE 3

„Stalowa konstrukcja trybun spoczywa na bruku. Czy malowaniu podlegają także elementy podstawy od strony wewnętrznej mające bezpośrednią styczność z brukiem (wymagane prace dźwigowe) – czy tylko części do których jest bezpośredni dostęp bez podnoszenia konstrukcji ?”

ODPOWIEDŹ

Malowaniu nie podlega dolna część mająca bezpośredni kontakt z brukiem.

Ewentualne podniesienie konstrukcji mogło by spowodować jej uszkodzenie. Tak więc nie przewidziano malowania tej powierzchni.

Z-ca Kierownika

Działu Technicznego

Małgorzata Górską

