

Opis Przedmiotu Zamówienia (część II)

Przedmiotem zamówienia jest:

wycinka 26 drzew znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. ks. E. Nawrota 14 wraz z przeprowadzeniem prac porządkowych po wycince na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr OS-III.6131.1.173.2014 z dnia 24 października 2014 roku.

1. Zakres zamówienia

Wycinka 26 drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. ks. E. Nawrota 14, na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 546/1, arkusz 10, obręb 27 Kiekrz.

Listę drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiono w Tabeli nr 1. Numery inwentaryzacyjne odnoszą się do planu stanowiącego Załącznik nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia [cm]	Nr inwentaryzacyjny
1.	Topola kanadyjska	323	1
2.	Topola kanadyjska	216	2
3.	Topola kanadyjska	197	3
4.	Topola kanadyjska	271	4
5.	Topola kanadyjska	184	11
6.	Topola kanadyjska	316	14
7.	Topola kanadyjska	303	15
8.	Topola kanadyjska	233	16
9.	Topola kanadyjska	244	17
10.	Topola kanadyjska	228	18
11.	Topola kanadyjska (2 pnie)	172 i 172	19 i 20
12.	Topola kanadyjska	196	21
13.	Topola kanadyjska	210	22
14.	Topola kanadyjska	223	23
15.	Topola kanadyjska	221	24
16.	Topola kanadyjska	228	25
17.	Topola kanadyjska	214	26
18.	Topola kanadyjska	200	27
19.	Topola kanadyjska	165	28

Lp.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia [cm]	Nr inwentaryzacyjny
20.	Topola kanadyjska	215	29
21.	Topola kanadyjska	241	30
22.	Topola kanadyjska	224	31
23.	Topola kanadyjska	214	32
24.	Topola kanadyjska	211	33
25.	Topola kanadyjska	237	34
26.	Topola kanadyjska	213	35

Prace porządkowe na terenie ww. nieruchomości po przeprowadzeniu wycinki obejmują:

- wywiezienie pozyskanego drewna i gałęziówki na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- ogólne uporządkowanie terenu wraz z utylizacją odpadów,
- ewentualną renowację trawnika i innych istniejących nasadzeń w przypadku ich zniszczenia w czasie prowadzenia robót.

2. Wymagania techniczne – sposób prowadzenia robót

Roboty związane z wycinką drzew obejmują:

- wycięcie drzew przy pomocy piły mechanicznej, a jeśli istnieje taka konieczność, także przy użyciu wysięgnika lub metody alpinistycznej (ścinka sekcyjna – najpierw konary, a później pień od wierzchołka w dół),
- sfrezowanie pni ściętych drzew na wysokość 10cm poniżej poziomu gruntu,
- zasypanie dołów świeżym podłożem oraz ubicie i wyrównanie ich powierzchni,
- okrzesanie ściętych drzew i pocięcie na kawałki długości 1,0m,
- wywiezienie drewna i gałęziówki poza teren prowadzenia robót na wskazane przez Zamawiającego miejsce,
- rębakowanie pozostałych gałęzi i ogólne uporządkowanie terenu,
- utylizacja ewentualnych odpadów (w tym roślinnych) we własnym zakresie,
- usunięcie jemioli ze wskazanego drzewa i pnia (ul. Koszalińska).

Wykonawca jest zobowiązany do posortowania pozyskanego drewna w stosy o wielkości metra przestrzennego każdy celem zliczenia całkowitej objętości i spisania protokołu zdawczo-odbiorczego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca przekaze całe pozyskane drewno wskazanemu przez Zamawiającego odbiorcy na podstawie ww. protokołu zdawczo-odbiorczego.

Roślinność istniejąca na terenie robót, nie przeznaczona do usunięcia, musi zostać zabezpieczona przez Wykonawcę przed uszkodzeniem.

W przypadku usuwania jemioli uszkodzeniu nie mogą ulec również konary i gałęzie drzewa, z którego jemiola jest usuwana.

3. Termin realizacji zamówienia

- w ciągu trzech tygodni od dnia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt (procedura w toku)

B) lub najpóźniej od 16 października do 6 listopada 2015 r. w przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego ww. pozwolenia.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszystkie roboty i prace należy wykonywać stosując się do odpowiednich przepisów związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robót budowlanych, ochroną środowiska, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie robót i prac, w tym za: oznakowanie miejsca ich prowadzenia oraz ewentualne uszkodzenia roślinności nie przeznaczonej do wycinki, a także uszkodzenia obiektów budowlanych. Ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.

Załączniki:

1. Rozmieszczenie drzew przeznaczonych do wycinki (plan),
2. Kopia Decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr OS-III.6131.1.173.2014 z dnia 24 października 2014 roku.

Zatwierdzam: