

Specyfikacja do zamówienia ofertowego

Wykonanie muru oporowego wzdłuż boiska do koszykówki polegającego na wzmocnieniu podłoża gruntowego geokratkami.

Oddział Rataje os. Piastowskie 106a

Łączna długość muru oporowego -geokrataka 46mb

Dłuższy bok – 34mb

Krótszy bok - 12mb

Szerokość:2m

Powierzchnia: 92m2

ZAKRES ROBÓT:

1. Usunięcie warstwy urodzajnej (humus) o grubości 11cm – prace ręczne.
2. Plantowanie skarp.
3. Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłukninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym.
4. Wzmocnienie podłoża gruntowego geokratkami o wysokości 10cm.
5. Zasypanie Geokrat do 6cm kruszywem
6. Zasypanie kruszywa ziemią urodzajną (humus)
7. Wykonanie siewu z nawożeniem trawą na humusie.
8. Wywóz wszystkich nieczystości powstałych w wyniku prac.
9. Podczas prac na skarpie należy zabezpieczyć korzenie drzew rosnących na skarpie.

Materiały:

1. Geokrata MK 100 Rodzaj komórek – małe (około 250cm2). Wysokość100mm
2. Szpilki stalowe
3. Klamry z prętów stalowych
4. Kruszywo
5. Materiały pomocnicze

Gwarancja 3 lata.

Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Mapa i zdjęcia lokalizacji murku



Źródło: Geopoz



— rzut muru oporowego











