

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Malowanie wnętrz.**
Nazwy i kody CPV: **45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe**
Nazwa i adres zamawiającego: **POSiR, Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań**
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-03-03**
Nazwa obiektu lub robót: **budowlane**

Data opracowania:
2022-03-03

Autor opracowania:
inż. Mariusz Kossakowski,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Budynek MA2
1.1	Toaleta męska.
1.2	Toaleta damska.
1.3	Hall
1.4	Szatnie
1.5	Prysznic
2	Budynek informacji.
2.1	Budynek informacji.
3	Trybuny WC A
3.1	Hall
3.2	Toalety dla niepełnosprawnych.
3.3	Toaleta męska
4	Trybuny WC C
4.1	Hall
4.2	Toaleta męska
5	Budynek MA1
5.1	Budynek MA1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Malowanie wnętrz.		
1	Rozdział	Budynek MA2		
1.1	Element	Toaleta męska.		
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,45	6,45	
		RAZEM:	6,45	m2 6,45
2	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,45	6,45	
		RAZEM:	6,45	m2 6,45
3	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,45	6,45	
		RAZEM:	6,45	m2 6,45
4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,45	6,45	
		RAZEM:	6,45	m2 6,45
5	Kalkulacja indywidualna	Wymiana po zacieku płyt sufitu podwieszanego OWA 60/120 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,00
6	KNR 401/1209/6 (2)	Malowanie farbą olejną futryn drzwiowych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,00	3,00	
		RAZEM:	3,00	szt 3,00
7	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
1.2	Element	Toaleta damska.		
8	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,23	8,23	
		RAZEM:	8,23	m2 8,23
9	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,23	8,23	
		RAZEM:	8,23	m2 8,23
10	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,23	8,23	
		RAZEM:	8,23	m2 8,23
11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,23	8,23	
		RAZEM:	8,23	m2 8,23
12	Kalkulacja indywidualna	Wymiana po zacieku płyt sufitu podwieszanego OWA 60/120 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,00
13	KNR 401/1209/6 (2)	Malowanie farbą olejną futryn drzwiowych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,00	4,00	
		RAZEM:	4,00	szt 4,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
1.3	Element	Hall		
15	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		769,77/3	256,59	
		RAZEM:	256,59	m2 256,59
16	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		769,77	769,77	
		RAZEM:	769,77	m2 769,77
17	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		769,77	769,77	
		RAZEM:	769,77	m2 769,77
18	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		769,77	769,77	
		RAZEM:	769,77	m2 769,77
19	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
1.4	Element	Szatnie		
20	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		767,22/3	255,74	
		RAZEM:	255,74	m2 255,74
21	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		767,22	767,22	
		RAZEM:	767,22	m2 767,22
22	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		767,22	767,22	
		RAZEM:	767,22	m2 767,22
23	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		767,22	767,22	
		RAZEM:	767,22	m2 767,22
24	Kalkulacja indywidualna	Wymiana po zacieku płyt sufitu podwieszanego OWA 60/120 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		36,00	36,00	
		RAZEM:	36,00	szt 36,00
25	KNR 401/1204/5	Lakierowanie powierzchni ścian lakierem bezbarwnym - matowym.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		117,50	117,50	
		RAZEM:	117,50	m2 117,50
26	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
1.5	Element	Prysznic		
27	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		247,296	247,30	
		RAZEM:	247,30	m2 247,30
28	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		247,296	247,30	
		RAZEM:	247,30	m2 247,30

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		247,296	247,30	
		RAZEM:	247,30	m2 247,30
30	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor biały - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		247,296	247,30	
		RAZEM:	247,30	m2 247,30
31	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		203,862	203,86	
		RAZEM:	203,86	m2 203,86
32	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		203,862	203,86	
		RAZEM:	203,86	m2 203,86
33	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor biały - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		203,862	203,86	
		RAZEM:	203,86	m2 203,86
34	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Budynek informacji.		
2.1	Element	Budynek informacji.		
35	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135,00	135,00	
		RAZEM:	135,00	m2 135,00
36	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135,00	135,00	
		RAZEM:	135,00	m2 135,00
37	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135,00	135,00	
		RAZEM:	135,00	m2 135,00
38	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor szary		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135,00	135,00	
		RAZEM:	135,00	m2 135,00
39	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków) - sufit		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00	2,00	
		RAZEM:	2,00	m2 2,00
40	KNNR 7/702/2	Montaż sufitu OWA z płytami półprzeźroczystymi.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,00	11,00	
		RAZEM:	11,00	m2 11,00
41	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	Trybuny WC A		
3.1	Element	Hall		
42	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,024	17,02	
		RAZEM:	17,02	m2 17,02
43	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków) - sufit		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	m2 1,00
44	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,024	17,02	
		RAZEM:	17,02	m2 17,02
45	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,024	17,02	
		RAZEM:	17,02	m2 17,02
46	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,024	17,02	
		RAZEM:	17,02	m2 17,02
47	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
3.2	Element	Toalety dla niepełnosprawnych.		
48	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,58	15,58	
		RAZEM:	15,58	m2 15,58
49	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,58	15,58	
		RAZEM:	15,58	m2 15,58
50	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,58	15,58	
		RAZEM:	15,58	m2 15,58
51	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,58	15,58	
		RAZEM:	15,58	m2 15,58
52	Kalkulacja indywidualna	Wymiana po zacieku płyt sufitu podwieszanego OWA 60/120 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,00
53	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
3.3	Element	Toaleta męska		
54	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,70	53,70	
		RAZEM:	53,70	m2 53,70
55	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków) - sufit		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	m2 1,00
56	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,70	53,70	
		RAZEM:	53,70	m2 53,70

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
57	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		53,70	53,70		
		RAZEM:	53,70	m2	53,70
58	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor biały			
		Wyliczenie ilości robót:			
		53,70	53,70		
		RAZEM:	53,70	m2	53,70
59	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,00	1,00		
		RAZEM:	1,00	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	Trybuny WC C		
4.1	Element	Hall		
60	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,02	17,02	
		RAZEM:	17,02	m2 17,02
61	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,02	17,02	
		RAZEM:	17,02	m2 17,02
62	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,02	17,02	
		RAZEM:	17,02	m2 17,02
63	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,02	17,02	
		RAZEM:	17,02	m2 17,02
64	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
4.2	Element	Toaleta męska		
65	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,70	53,70	
		RAZEM:	53,70	m2 53,70
66	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków) - sufit		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	m2 1,00
67	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,70	53,70	
		RAZEM:	53,70	m2 53,70
68	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,70	53,70	
		RAZEM:	53,70	m2 53,70
69	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,70	53,70	
		RAZEM:	53,70	m2 53,70
70	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Rozdział	Budynek MA1		
5.1	Element	Budynek MA1		
71	Kalkulacja własna	Montaż paneli akustycznych.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		27,00	27,00	
		RAZEM:	27,00	m2 27,00