

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DGN.203.41.2024 z dnia 8.10.2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa usterki	Dokładna lokalizacja	Obmiar	Sposób naprawy
1	1. Trybuna 4 zapadnięta kostka przed wejściem do biur POSiR, na szerokości 2 m i długości: w osiach: 5-2 : 27 m	Trybuna 4 przed wejściem do biur POSiR, w osiach: 5-2	60 m2	rozebranie kostki, ponowny montaż pokryw studzienek i ułożenie kostki
2	Zapadnięta kostka przed wejściem na schody do biur 4,5m x 2m	Trybuna 4 przed wejściem do biur AhiM w osiach: 2-1	9m2	regulacja kostki brukowej, demontaż, uzupełnienie podbudowy, ponowny montaż
3	Zapadnięta kostka 9m x 5m	wzdłuż siedziby WCR	45 m2	regulacja kostki brukowej, demontaż, uzupełnienie podbudowy, ponowny montaż
4	Zapadnięta studzienka i kostka 9m x 5m	w osiach: 2-3	45 m2	rozebranie kostki, ponowny montaż pokryw studzienek i ułożenie kostki
5	Zapadnięta kostka 2m x 2m	przed bramą wjazdową techniczną pomiędzy 4 i 3 trybuną	4 m2	regulacja kostki brukowej, demontaż, uzupełnienie podbudowy, ponowny montaż
6	Zapadnięta kostka 2m x 2m	wokół zasuwy, zaworu wody, narożnik 4 i 3 trybuny	4 m2	regulacja kostki brukowej, demontaż, uzupełnienie podbudowy, ponowny montaż
7	2. Trybuna 3 zapadnięta kostka i ubytki 3m x 6m	przed wejściem do Silver	18 m2	regulacja kostki brukowej, demontaż, uzupełnienie podbudowy i kostki, ponowny montaż
8	Zapadnięty beton i kostka 2m x 3m	Trybuna 3 os I	6 m2	rozebranie kostki, demontaż i ponowny montaż kratki ściekowej i ułożenie kostki, uzupełnienie betonu
9	Uszkodzone lampy wbudowane w kostce brukowej	Trybuna 3 - wzdłuż całej trybuny	22 szt.	Do demontażu z uzupełnieniem miejsca po oprawie przy pomocy betonu i dociętej kostki brukowej. Długość ok. 2M, szerokość 1m,
10	Zapadnięta kostka 2m x 2m	osie I-H	4 m2	regulacja kostki brukowej, demontaż, uzupełnienie podbudowy, ponowny montaż

11	Zapadnięta kostka 1m x 1m	wzdłuż koryta odwadniającego i studzienki oś I	1 m2	rozebranie kostki, ponowny montaż pokryw studzienek i ułożenie kostki
12	Zapadnięta kostka 1m x 1m	oś H-G	1 m2	regulacja kostki brukowej, demontaż, uzupełnienie podbudowy, ponowny montaż
13	3. Trybuna 1 Zapadnięta kostka wokół studzienki 4m x4m	Narożnik 2 i 1 trybuny przy schodach i bramie	16 m2	rozebranie kostki, ponowny montaż pokryw studzienek i ułożenie kostki
14	Uszkodzona i zapadnięta kostka przy zasuwie 2,5m x 4m	narożnik 1 i 4 trybuny	10 m2	regulacja kostki brukowej, demontaż, uzupełnienie podbudowy i kostki, ponowny montaż