

SPECYFIKACJA

Wykonanie uszczelnienia stropu na terenie Oddziału Golęcin, ul. Warmińska 1 w Poznaniu

1. Zakres prac związanych z wykonaniem uszczelnienia stropu:

1. Skucie istniejącej wylewki betonowej.
2. Zerwanie starej izolacji z papy.
3. Demontaż obróbek blacharskich.
4. Odkopanie ściany od strony odwodnienia.
5. Wykonanie nowej izolacji z papy.
6. Wykonanie nowych obróbek blacharskich.
7. Wykonanie nowej wylewki betonowej.
8. Zastosować spad w kierunku istniejącej kratki kanalizacji deszczowej.
9. Zastosować odpowiednią technologię dla zapewnienia szczelności dwóch metalowych kanałów wentylacyjnych, które znajdują się przy elewacji.

2. Obmiar prac:

Powierzchnia robót: $7 \times 9 + 3 = 66,00 \text{ m}^2$

miejsce wykonania prac

