

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2024
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
130 000,00 złotych



Poznań,
Oddział Chwiałka
Nr sprawy: CH.310.42.2025 AWF

Załącznik nr 1

Specyfikacja robót budowlanych do Zapytania ofertowego: **Remont węzła sanitarnego w szatni Hali AWF Poznań zlokalizowanej przy ul. Droga Dębińska 10 C w Poznaniu**

1. Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami + utylizacja oraz montaż nowych drzwi - 2,15 m²
2. Demontaż oraz montaż nowych baterii prysznicowej, instalacji wodna - przeróbka; głowice natryskowe – 4 szt.
3. Demontaż kabiny prysznicowej – 1 kpl.
4. Demontaż brodzika – 4 kpl.
5. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 2,5 m²
6. Rozebranie okładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach – 26 m²
7. Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej – 6,5 m²
8. Położenie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 20 mm – 4,65 m²
9. Położenie wysokoelastycznej izolacji powierzchni poziomych w technologii np.SUPERFLEX-100 – uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia – 4,65 m²
10. Położenie posadzki z płytek ceramicznych – 4,65 m²
11. Położenie wysokoelastycznej izolacji powierzchni poziomych w technologii np.SUPERFLEX-100 – uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia – 17,15 m²
12. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej – 17,15 m²
13. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Współczynnik R=2 – 7,5 m²
14. Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - 7,5 m²

POZnań*

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2024
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
130 000,00 złotych



- 15. Montaż nowego odpływu liniowego – 4,4 m
- 16. Naprawa oświetlenia (czujka ruchu) – 1 kpl.
- 17. Usunięcie i utylizacja z budynku materiałów z rozbiórki
- 18. Mycie po robotach montażowych i malarskich posadzek, i elementów zabrudzonych przez wykonywanie prac