

Załącznik nr 1 do zapytania o numerze CH.310.106.2026

Specyfikacja wykonania interwencyjnych robót ziemnych:

- a) obszar prac – 600 m² zgodnie z załącznikiem nr 2
- b) korytowanie na głębokość 30 cm
- c) wywóz i utylizacja wybranej ziemi
- d) wykonanie podbudowy z tłucznia o grubości 20 cm (tłuczeń 30-60 mm)
- e) wykonanie mechanicznego zagęszczenia podłoża (ubijanie/walcowanie)
- f) wykonanie warstwy wierzchniej z grys o grubości 10 cm (grys 2-8 mm), gęstość kruszywa 1,6 t/m³
- g) profilowanie i zagęszczenie górnej warstwy z grys