

Przedmiar robót
Przebudowa budynku obsługi turystów wraz z budową tarasu zewnętrznego

Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Poznań, ul. Koszalińska 32 części działek nr ewid. 9 oraz 14/1
Inwestor	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Jana Spychalskiego 34 61 - 533 Poznań
Biuro kosztorysowe	Kosztorysowa Obsługa Inwestycji "Filip" Mateusz Filipiak Międzylesie 6G 64 - 610 Rogoźno

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Prace rozbiórkowe i przygotowawcze (CPV 45000000-7) - pozycje 1-18
2.	Elementy konstrukcyjne (CPV 45000000-7) - pozycje 19-33
3.	Prace murowe (CPV 45000000-7) - pozycje 34-35
4.	Stolarka (CPV 45000000-7) - pozycje 36-42
5.	Prace wykończeniowe wewnętrzne (CPV 45000000-7) - pozycje 43-64
5.1.	Wykończenie sufitów
5.2.	Wykończenie ścian
5.3.	Wykończenie podłóg
6.	Docieplenie ścian i elewacja (CPV 45000000-7) - pozycje 65-91
6.1.	Docieplenie ścian fundamentowych z wykończeniem
6.2.	Rusztowania elewacyjne
6.3.	Docieplenie ścian z wykończeniem
7.	Taras (CPV 45000000-7) - pozycje 92-199
8.	Nawierzchnie utwardzone (CPV 45000000-7) - pozycje 100-105

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze (CPV 45000000-7) - pozycje 1-18				
1	KNR 19-01 1019/01	Demontaż okien wraz z parapetami o powierzchni do 1,0m2 Nr ST: ST 1.0 el. płu front 1	szt	1
		razem	szt	1
2	KNR 19-01 1019/02	Demontaż drzwi i okien wraz z parapetami o powierzchni do 1,5m2 Nr ST: ST 1.0 el. zach 1,14*1,08 el. wsch 1,14*1,08	m2 m2	1,23 1,23
		razem	m2	2,46
3	KNR 19-01 1019/03	Demontaż drzwi i okien wraz z parapetami o powierzchni do 2,0m2 Nr ST: ST 1.0 el. płu front 1,34*1,49 el. płu front 0,90*1,95 el. zach 1,23*1,47 el. zach 0,78*2,03	m2 m2 m2 m2	2 1,76 1,81 1,58
		razem	m2	7,15
4	KNR 19-01 1019/04	Demontaż drzwi i okien wraz z parapetami o powierzchni do 3,0m2 Nr ST: ST 1.0 el. pld tylna 1,75*1,32	m2	2,31
		razem	m2	2,31
5	KNR 19-01 1019/03	Demontaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych Nr ST: ST 1.0 parter 0,90*2,00*2 poddasze 0,90*2,00*1	m2 m2	3,6 1,8
		razem	m2	5,4
6	KNR 19-01 1020/06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2 Nr ST: ST 1.0 ściana pom. 0.7 5,06*2,50 -otwory -1,23*1,47 -0,78*2,03 ościeża (0,78+2,03*2)*0,28 (1,23+1,47*2)*0,22	m2 m2 m2 m2 m2	12,65 -1,81 -1,58 1,36 0,92
		razem	m2	11,54
7	KNR 4-01 0701/02 analogia	Odbicie gzymsu ceglanego Nr ST: ST 1.0 1,05*1,05	m2	1,1
		razem	m2	1,1
8	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek Nr ST: ST 1.0 04 łazienka (1,46*2+1,90*2)*2,54 -0,80*2,00 05 pom. socjalne (0,96+1,56)*1,20	m2 m2 m2	17,07 -1,6 3,02
		razem	m2	18,49
9	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, szczytowych poddasza Nr ST: ST 1.0 3,28*2,26 2,25*2,26 -1,14*1,08*2	m2 m2 m2	7,41 5,09 -2,46
		razem	m2	10,04
10	KNR 4-04 0101/04	Rozebranie murów i węgarków z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST 1.0 ściana na poddaszu 1,57*2,37*0,13 2,88*2,37*0,29 fragment ściany na parterze pod okno 01 1,34*0,82*0,36 fragment ściany na parterze pod okno 02 0,31*2,20*0,38 2,18*2,20*0,38 1,23*0,68*0,38 fragment ściany na parterze pod okno 03 1,75*0,90*0,36 0,67*2,20*0,36 fragment ściany na parterze pod okna 04 1,14*1,00*0,34*2 otwór pod naprozem NS2 2,26*0,80*0,26 ściany poddasza na oknami 0,5*3,05*1,10*0,28 0,5*3,84*1,38*0,28	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,48 1,98 0,4 0,26 1,82 0,32 0,57 0,53 0,78 0,47 0,47 0,74
		razem	m3	8,82
11	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów Nr ST: ST 1.0 SUFITY PARTER		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		01 wiatrołap 2,13	m2	2,13
		02 komunikacja 5,23	m2	5,23
		03 schowek 1,45	m2	1,45
		04 łazienka 2,77	m2	2,77
		05 pom. socjalne 10,27	m2	10,27
		06 pom. obsługi 23,87	m2	23,87
		07 pom. obsługi 16,88	m2	16,88
		ŚCIANY PARTER		
		01 wiatrołap (1,46*2+1,46*2)*2,50	m2	14,6
		-1,00*2,05	m2	-2,05
		-0,90*2,00*2	m2	-3,6
		02 komunikacja (3,63*2+1,44*2)*2,54	m2	25,756
		-0,90*2,10*3	m2	-5,67
		-0,85*1,94	m2	-1,649
		-0,70*2,00	m2	-1,4
		03 schowek (0,97*2+3,00*2)*2,50	m2	19,85
		0,5*3,00*3,00+0,97*3,00	m2	7,41
		-0,70*2,00	m2	-1,4
		05 pom. socjalne (3,42*2+3,02*2)*2,53	m2	32,586
		-0,85*1,94	m2	-1,649
		-1,34*1,49	m2	-1,997
		06 pom. obsługi (4,72*2+5,06*2)*2,52	m2	49,291
		-0,90*2,10	m2	-1,89
		-1,75*1,32	m2	-2,31
		-1,57*2,08	m2	-3,266
		07 pom. obsługi (3,36*2+5,06*2)*2,50	m2	42,1
		-1,57*2,08	m2	-3,266
		-1,23*1,47	m2	-1,808
		-0,78*2,03	m2	-1,583
		razem	m2	220,655
12	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg - likwidacja podestu drewnianego wys. 8cm Nr ST: ST 1.0 parter 07 pom. obsługi 3,36*2,19	m2	7,36
		razem	m2	7,36
13	KNR 4-04 0501/04	Rozebranie posadzek z drewnianych Nr ST: ST 1.0 PARTER 01 wiatrołap 2,13 02 komunikacja 5,23 03 schowek 1,45 06 pom. obsługi 23,87 07 pom. obsługi 16,88 -podest -3,36*2,19 POODASZE 1.1 poodasze nieużytkowe 24,85	m2	2,13
			m2	5,23
			m2	1,45
			m2	23,87
			m2	16,88
			m2	-7,36
			m2	24,85
		razem	m2	67,05
14	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: ST 1.0 PARTER 04 łazienka 2,77 05 pom. socjalne 10,27	m2	2,77
			m2	10,27
		razem	m2	13,04
15	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg z płyty OSB Nr ST: ST 1.0 POODASZE 1.1 poodasze nieużytkowe 24,85	m2	24,85
		razem	m2	24,85
16	KNNR-W 3 0515/01	Rozebranie polep stropów drewnianych Nr ST: ST 1.0 POODASZE 1.1 poodasze nieużytkowe 24,85	m2	24,85
		razem	m2	24,85
17	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: ST 1.0 stolarka (2,46+7,15+2,31+5,40)*0,10 boazeria 11,54*0,03 gzyms 1,1*0,1 płytki 18,49*0,03 tynki 10,04*0,02 mury 8,82 podest 7,36*0,08	m3	1,73
			m3	0,35
			m3	0,11
			m3	0,55
			m3	0,2
			m3	8,82
			m3	0,59

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		posadzki 67,05*0,02	m3	1,34
		plytki 13,04*0,03	m3	0,39
		podłoga 24,85*0,05	m3	1,24
		24,85*0,10	m3	2,49
		razem	m3	17,81
18	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: ST 1.0 Dopłata 9x z powyższego 17,81	m3	17,81
		razem	m3	17,81
2. Elementy konstrukcyjne (CPV 45000000-7) - pozycje 19-33				
19	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - słup z ceownika C240 Nr ST: ST 4.0 NS.1 2,19	m	2,19
		razem	m	2,19
20	Kalkulacja indywidualna	Montaż słupa prętami kotwicznymi na żywicy Nr ST: ST 4.0 NS.1 5	kpl	5
		razem	kpl	5
21	KNR 4-01 0201/01	Podstemplowanie stropów w miejscu planowanego wykucia dla nadproży Nr ST: ST 4.0 NS.1 1,00*5,00 NS.2 1,00*3,00	m2 m2	5 3
		razem	m2	8
22	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach dla osadzenia belek z jednej strony Nr ST: ST 1.0 NS.1 1 NS.2 2	gniazdo gniazdo	1 2
		razem	gniazdo	3
23	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych z jednej strony Nr ST: ST 1.0 NS.1 4,85 NS.2 2,76	m m	4,85 2,76
		razem	m	7,61
24	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie poduszek betonowych gr. 20cm Nr ST: ST 3.0 3	szt	3
		razem	szt	3
25	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowniki CE240 z jednej strony Nr ST: ST 4.0 NS.1 4,85	m	4,85
		razem	m	4,85
26	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowniki CE180 z jednej strony Nr ST: ST 4.0 NS.2 2,76	m	2,76
		razem	m	2,76
27	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach dla osadzenia belek z drugiej strony Nr ST: ST 1.0 NS.1 1 NS.2 2	gniazdo gniazdo	1 2
		razem	gniazdo	3
28	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych z drugiej strony Nr ST: ST 1.0 NS.1 4,85 NS.2 2,76	m m	4,85 2,76
		razem	m	7,61
29	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowniki CE240 z jednej strony Nr ST: ST 4.0 NS.1 4,85	m	4,85
		razem	m	4,85
30	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowniki CE180 z jednej strony Nr ST: ST 4.0 NS.2 2,76	m	2,76

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	2,76
31	Kalkulacja indywidualna	Ściągnięcie śrubami obu stron belek stalowych Nr ST: ST 4.0 NS.1 12 NS.2 8	kpl kpl	12 8
		razem	kpl	20
32	KNR 4-01 0207/06	Wypełnienie bruzd zaprawą Nr ST: ST 4.0 z powyższego 7,61+7,61	m	15,22
		razem	m	15,22
33	Kalkulacja indywidualna	Otynkowanie belek nadprożowych wraz zatopieniem siatki i ewentualnym uprzednim szpaldowaniem Nr ST: ST 8.0 NS.1 (0,24*2+0,24)*4,85 NS.2 (0,18*2+0,24)*2,76	m2 m2	3,49 1,66
		razem	m2	5,15
3. Prace murowe (CPV 45000000-7) - pozycje 34-35				
34	NNRNB 2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych dla okien na poddaszu Nr ST: ST 6.0 1,35*2*2	m	5,4
		razem	m	5,4
35	KNR 2-02 0114/02	Ściany budynków z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Nr ST: ST 6.0 0,5*3,05*1,10 0,5*3,84*1,38	m2 m2	1,68 2,65
		razem	m2	4,33
4. Stolarka (CPV 45000000-7) - pozycje 36-42				
36	KNR 0-19 1023/01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m2 Nr ST: ST 7.0 el. płn front 0,50*0,45	m2	0,23
		razem	m2	0,23
37	KNR 0-19 1023/07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych oraz stałych i przesuwnych - stolarka z profili PCV wg wytycznych projektowych Nr ST: ST 7.0 O1 1,34*2,37*1 O2 4,49*2,20*1 O3 2,44*2,20*1 O4 1,14*2,08*2	m2 m2 m2 m2	3,18 9,88 5,37 4,74
		razem	m2	23,17
38	KNR 0-19 1023/12 analogia	Montaż drzwi wejściowych - drzwi drewniane z wkładem aluminiowym wg wytycznych projektowych Nr ST: ST 7.0 drzwi D01 1,00*2,10	m2	2,1
		razem	m2	2,1
39	KNR 0-19 1023/12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych - drzwi drewniane z lakierem naturalnym wg wytycznych projektowych Nr ST: ST 7.0 drzwi D01 0,90*2,00	m2	1,8
		razem	m2	1,8
40	KNR 0-19 1023/12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych - drzwi płytowe pełne wg wytycznych projektowych Nr ST: ST 7.0 drzwi Dw02 0,90*2,05	m2	1,85
		razem	m2	1,85
41	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników zewnętrznych stalowych ocynkowanych barwionych Nr ST: ST 7.0 O1 1,34*1 O2 4,49*1 O3 2,44*1 O4 1,14*2 O5 0,50*1	m m m m m	1,34 4,49 2,44 2,28 0,5
		razem	m	11,05
42	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników wewnętrznych wg wytycznych projektowych Nr ST: ST 7.0 O4 1,14*2 O5 0,50*1	m m	2,28 0,5

Tabela przedmiaru robót

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		06 pom. obsługi (5,06*2)*2,52 -1,57*2,08 -2,44*2,20 07 pom. obsługi (3,36*2+5,06)*2,50 -1,57*2,08	m2 m2 m2 m2 m2	25,5 -3,27 -5,37 29,45 -3,27
		razem	m2	98,91
50	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą gruntującą białą Nr ST: ST 11.0 z powyższego 39,93+98,91		
		razem	m2	138,84
51	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą do wnętrz Nr ST: ST 11.0 z powyższego 138,84		
		razem	m2	138,84
52	KNNR 2 1703/02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, słupach, belkach i ościeżach (suche tynki gipsowe) na zaprawie Nr ST: ST 9.0 4,28*2,26 3,01*2,26 -1,14*2,08*2 (0,29+1,34)*2,26	m2 m2 m2 m2	9,67 6,8 -4,74 3,68
		razem	m2	15,41
53	KNR 2-02 0815/01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych Nr ST: ST 8.0 z powyższgo 15,41		
		razem	m2	15,41
54	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą gruntującą białą Nr ST: ST 11.0 z powyższgo 15,41		
		razem	m2	15,41
55	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą do wnętrz Nr ST: ST 11.0 z powyższgo 15,41		
		razem	m2	15,41
56	Kalkulacja indywidualna	Szlifowanie i pomalowanie pochwytów przyschodowych Nr ST: ST 11.0 1		
		razem	kpl	1
			kpl	1
		5.3. Wykończenie podłóg		
57	KNR BC-02 0416/05	Wylewka samopoziomująca o grubości 20mm na podłożach betonowych Nr ST: ST 10.0 PARTER 01 wiatrołap 2,13 02 komunikacja 5,23 03 schowek 1,45 04 łazienka 2,77 05 pom. socjalne 10,27 06 pom. obsługi 23,87 07 pom. obsługi 16,88	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,13 5,23 1,45 2,77 10,27 23,87 16,88
		razem	m2	62,6
58	KNR BC-02 0416/09	Wylewka samopoziomująca - dodatek lub potrącenie za każdy następny 1mm grubości warstwy Nr ST: ST 10.0 Dopłata 10x z powyższegoo 62,60		
		razem	m2	62,6
59	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Nr ST: ST 11.0 z powyższegoo 62,60		
		razem	m2	62,6
60	KNNR 2 1205/09	Posadzki z paneli winylowych w imitacji drewna wraz z listwami przypodłogowymi - parter Nr ST: ST 10.0 z powyższegoo 59,83		
		razem	m2	59,83
61	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie pod okładziny z płytek Nr ST: ST 5.0 PARTER 04 łazienka 2,77		
			m2	2,77

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2,77
62	KNR 2-02 1118/10	Posadzki z płytek układanych na klej Nr ST: ST 10.0 z powyższego 2,77	m2	2,77
		razem	m2	2,77
63	KNNR 2 1205/03	Ślepa podłoga z płyty OSB o grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo - poddasze Nr ST: ST 10.0 POODASZE 1.1 poodasze nieużytkowe 24,85	m2	24,85
		razem	m2	24,85
64	Kalkulacja indywidualna	Szlifowanie oraz wykończenie stopni schodowychh żywicą poliuretonową w kolorze RAL 9006 Nr ST: ST 10.0 3,00*0,97 14*0,97*0,20	m2 m2	2,91 2,72
		razem	m2	5,63
		6. Docieplenie ścian i elewacja (CPV 45000000-7) - pozycje 65-91		
		6.1. Docieplenie ścian fundamentowych z wykończeniem		
65	KNR 2-01 0311/02	Roboty ziemne fundamentowe na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III - założono z poziomu 0,00 do -0,80 Nr ST: ST 2.0 el. płn 9,41*0,80 el. zach 9,43*0,80 el. wsch 9,43*0,80 el. pld 9,41*0,80	m3 m3 m3 m3	7,53 7,54 7,54 7,53
		razem	m3	30,14
66	KNR 4-01 0619/03	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian fundamentowych Nr ST: ST 5.0 z powyższego 30,14	m2	30,14
		razem	m2	30,14
67	KNR 0-29 0641/02	Uszczelnienie masą powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - ściany fundamentowe Nr ST: ST 5.0 z powyższego 30,14	m2	30,14
		razem	m2	30,14
68	KNR 0-29 0641/02	Uszczelnienie masą powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - druga warstwa na ściany fundamentowe Nr ST: ST 5.0 z powyższego 30,14	m2	30,14
		razem	m2	30,14
69	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 15 cm Nr ST: ST 5.0 z powyższego 30,14	m2	30,14
		razem	m2	30,14
70	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi - ściany fundamentowe Nr ST: ST 8.0 z powyższego 30,14	m2	30,14
		razem	m2	30,14
71	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych katownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków Nr ST: ST 8.0 narożniki budynku 0,80*4	m	3,2
		razem	m	3,2
72	KNNR-W 3 0207/01	Isolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej do poziomu gruntu - ściany fundamentowe do poziomu gruntu Nr ST: ST 5.0 el. płn 9,41*0,60 el. zach 9,43*0,60 el. wsch 9,43*0,60 el. pld 9,41*0,60	m2 m2 m2 m2	5,65 5,66 5,66 5,65
		razem	m2	22,62
73	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej na cokole Nr ST: ST 8.0 el. płn 9,41*0,20 el. zach 9,43*0,20 el. wsch 9,43*0,20 el. pld 9,41*0,20	m2 m2 m2 m2	1,88 1,89 1,89 1,88
		razem	m2	7,54

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
74	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynków mozaikowych na ścianach cokołu Nr ST: ST 8.0 z powyższego 7,54	m2	7,54
		razem	m2	7,54
75	Kalkulacja indywidualna	Dowóz piasku do zasypiania wykopu Nr ST: ST 2.0 el. pñ 9,41*0,80 el. zach 9,43*0,80 el. wsch 9,43*0,80 el. pld 9,41*0,80 -styropian -30,14*0,15	m3 m3 m3 m3 m3	7,53 7,54 7,54 7,53 -4,52
		razem	m3	25,62
76	KNR-W 2-01 0312/02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m Nr ST: ST 2.0 z powyższego 25,62	m3	25,62
		razem	m3	25,62
77	KNR-W 2-01 0228/01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II Nr ST: ST 2.0 z powyższego 25,62	m3	25,62
		razem	m3	25,62
		6.2. Rusztowania elewacyjne		
78	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysienne o wysokości do 10m - ustawienie, czas pracy i demontaż - elewacje szczytowe Nr ST: ST 5.0 el. zach 9,43*2,80+0,5*9,43*3,44 el. wsch 9,43*2,80+0,5*9,43*3,44	m2 m2	42,62 42,62
		razem	m2	85,24
		6.3. Docieplenie ścian z wykończeniem		
79	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku na czas prac elewacyjnych Nr ST: ST 1.0 el. pñ 2,55 el. pld 2,55*2	m m	2,55 5,1
		razem	m	7,65
80	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 18 cm o wsp. 0,038 Nr ST: ST 5.0 el. pñ 9,41*2,80 el. zach 9,43*2,80+0,5*9,43*3,44 el. wsch 9,43*2,80+0,5*9,43*3,44 el. pld 9,41*2,80 -O1 -1,34*2,37*1 -O2 -4,49*2,20*1 -O3 -2,44*2,20*1 -O4 -1,14*2,08*2 -drzwi D01 -1,00*2,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	26,35 42,62 42,62 26,35 -3,18 -9,88 -5,37 -4,74 -2,1
		razem	m2	112,67
81	KNR 0-23 2612/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli Nr ST: ST 5.0 z powyższego 112,67*4 450	szt	450
		razem	szt	450
82	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi Nr ST: ST 8.0 z powyższego 112,67	m2	112,67
		razem	m2	112,67
83	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi Nr ST: ST 8.0 -O1 (1,34+2*2,37)*1*0,18 -O2 (4,49+2*2,20)*1*0,18 -O3 (2,44+2*2,20)*1*0,18 -O4 (1,14+2*2,08)*2*0,18 -drzwi D01 (1,00+2*2,10)*1*0,18	m2 m2 m2 m2 m2	1,09 1,6 1,23 1,91 0,94
		razem	m2	6,77
84	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych katownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków Nr ST: ST 8.0 narożniki budynku 2,80*4 -O1 (1,34+2*2,37)*1 -O2 (4,49+2*2,20)*1 -O3 (2,44+2*2,20)*1	m m m m	11,2 6,08 8,89 6,84

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		-O4 (1,14+2*2,08)*2	m	10,6
		-drzwi D01 (1,00+2*2,10)*1	m	5,2
		razem	m	48,81
85	KNR 0-23 0931/01	Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej na scianach Nr ST: ST 8.0 z powyższego 112,67	m2	112,67
		razem	m2	112,67
86	KNR 0-23 0931/02 analogia	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku elewacyjnego barwionego na ścianach w kolorystyce wg projektu Nr ST: ST 8.0 z powyższego 112,67	m2	112,67
		razem	m2	112,67
87	KNR 0-23 0931/01	Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej na ościeżach Nr ST: ST 8.0 z powyższego 6,77	m2	6,77
		razem	m2	6,77
88	KNR 0-23 0931/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku elewacyjnego barwionego na ościeżach w kolorystyce wg projektu Nr ST: ST 8.0 z powyższego 6,77	m2	6,77
		razem	m2	6,77
89	KNNR 2 1108/04	Boazerie z paneli drewnianych gr. 22mm - podbitka z drewna sosnowego Nr ST: ST 14.0 A 9,40*0,40 C 9,40*0,50	m2 m2	3,76 4,7
		razem	m2	8,46
90	KNNR 2 1108/05	Dwukrotne malowanie boazerii - lakierowanie na kolor naturalny Nr ST: ST 11.0 A 9,40*0,40*2 C 9,40*0,50*2	m2 m2	7,52 9,4
		razem	m2	16,92
91	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe okrągłe z demontażu Nr ST: ST 1.0 el. pñ 2,55 el. pld 2,55*2	m m	2,55 5,1
		razem	m	7,65
7. Taras (CPV 45000000-7) - pozycje 92-199				
92	KNR-W 2-01 0119/01	Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm Nr ST: ST 2.0 z opisu 169,76	m2	169,76
		razem	m2	169,76
93	KNR-W 2-01 0119/02	Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm - dodatek za każde dalsze 5cm grubości - na łączną grubość ok 33cm Nr ST: ST 2.0 Dopłata 3,6x z opisu 169,76	m2	169,76
		razem	m2	169,76
94	KNR 2-01 0312/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m - pod stopy tarasu i stopy słupów dekoracyjnych Nr ST: ST 2.0 18+13+26+37 2	dół dół	94 2
		razem	dół	96
95	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu - podbudowa pod słupy Nr ST: ST 3.0 0,44*0,44*0,10*96	m3	1,859
		razem	m3	1,859
96	KNR 2-02 0118/01	Słupy z bloczków betonowych o wymiarach 24x24cm na zaprawie Nr ST: ST 6.0 0,59*96	m	56,64
		razem	m	56,64
97	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na betonie, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa - zakończenie tarasu Nr ST: ST 13.0 4,95+11,33+11,68+3,30+3,88	m	35,14
		razem	m	35,14

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
98	KNKRB 2 1105/03	Podłoga z desek tarasowych ryflowanych typu Thermo sosna o wymiarach 26x140mm na legarach drewnianych 100x60mm ułożonych krzyżowo z belkami drewnianymi 160x80mm z uwzględnieniem okładzin tarsu od czoła wg wytycznych projektowych Nr ST: ST 14.0 z opisu 169,76	m2	169,76
		razem	m2	169,76
99	KNNR 2 1108/05	Impregnacja legarów i desek tarasowych Nr ST: ST 11.0	kpl	1
		8. Nawierzchnie utwardzone (CPV 45000000-7) - pozycje 100-105		
100	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV Nr ST: ST 2.0 stopnie 0,92*9,43 pochylnia 1,20*4,88	m2	8,68
		razem	m2	5,86
			m2	14,54
101	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm do grubości 30cm Nr ST: ST 2.0 Dopłata 2x z powyższego 14,54	m2	14,54
		razem	m2	14,54
102	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie gruntu rodzimego Nr ST: ST 2.0 z powyższego 14,54*0,10	m3	1,45
		razem	m3	1,45
103	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na betonie, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa Nr ST: ST 13.0 stopnie 3*9,43+0,92*2 pochylnia 2*4,88*1,20	m	30,13
		razem	m	11,71
			m	41,84
104	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: ST 3.0 z powyższego 14,54	m2	14,54
		razem	m2	14,54
105	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspłce cementowo-piaskowej Nr ST: ST 13.0 z powyższego 14,54	m2	14,54
		razem	m2	14,54