

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czyszczenie bieżni lekkoatletycznych na Oddziale Golęcin POSiR ul. Warmińska 1 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi profesjonalnego czyszczenia nawierzchni sportowych, przy użyciu specjalistycznej maszyny Horger KBR, przeznaczonej do bezpiecznego i skutecznego usuwania zabrudzeń z nawierzchni syntetycznych.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Czyszczenie bieżni lekkoatletycznej – obiekt główny ul. Warmińska 1 Oddział Golęcin

Usługa obejmuje kompleksowe czyszczenie całej powierzchni bieżni lekkoatletycznej wykonanej z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni około **7500 m²**.

Zakres prac:

- usunięcie zabrudzeń atmosferycznych, pyłów, piasku, mchów oraz innych zanieczyszczeń eksploatacyjnych,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni przy użyciu specjalistycznej maszyny, z zastosowaniem kontrolowanego ciśnienia wody,
- odsysanie zanieczyszczeń i nadmiaru wody,
- pozostawienie nawierzchni czystej, bezpiecznej i gotowej do użytkowania.

2. Czyszczenie bieżni lekkoatletycznej – obiekt treningowy – obiekt główny ul. Warmińska 1, Oddział Golęcin

Usługa obejmuje kompleksowe czyszczenie całej powierzchni treningowej bieżni lekkoatletycznej wykonanej z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni około **5500 m²**.

Zakres prac:

- usunięcie zabrudzeń atmosferycznych, pyłów, piasku, mchów oraz innych zanieczyszczeń eksploatacyjnych,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni przy użyciu specjalistycznej maszyny, z zastosowaniem kontrolowanego ciśnienia,

- odsysanie zanieczyszczeń i nadmiaru wody,
- pozostawienie nawierzchni czystej, bezpiecznej i gotowej do użytkowania.

Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania technologii i środków bezpiecznych dla nawierzchni poliuretanowych.
- Prace powinny być wykonywane przez personel posiadający doświadczenie w czyszczeniu nawierzchni sportowych.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia nawierzchni powstałe podczas realizacji usługi.
- Po zakończeniu prac teren powinien zostać uporządkowany.

Termin wykonania prac:

Obiekt główny do dnia 26.06.2026 r.

Obiekt treningowy do dnia 02.07.2026 r.