

.....  
(komórka organizacyjna)

Nr sprawy: **RG.2.2005.11.2015**

Poznań, 09.06.2015

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:  
remont wentylacji w salach konferencyjnych w budynku przy ul. Warmińska.1  
Zakres remontu zgodnie z załącznikiem do zapytania RG.2.2005.11.2015.
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:  
**4 tygodnie od podpisania umowy.**
3. Warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*) oraz sposób ich weryfikacji (*wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy*):
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (*jeżeli cena nie jest jedynym kryterium*):  
**Cena jest jedynym kryterium.**  
.....
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:  
**Oferta w cenach netto, oferowane warunki płatności, warunki gwarancji/rękojmi**
6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:  
**Oferty można składać do 16.06.2015 do godz 15 00 .**  
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: [m.grabarczyk@posir.poznan.pl](mailto:m.grabarczyk@posir.poznan.pl) z kopią [m.olszowy@posir.poznan.pl](mailto:m.olszowy@posir.poznan.pl)  
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.  
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:  
**marek grabarczyk tel.:503 160 917**

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

**P.o. Kierownik**  
**Oddziału Gołecin**  
**Mariusz Olszowy**  
9.06.15  
.....  
data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika  
na samodzielnym stanowisku

RG.2.2005.11.2015

Demontaż, dostawa i montaż wentylatorów wyciągowych w dwóch salach konferencyjnych wraz z wykonaniem pomiarów wydajności powietrza.

Sala konferencyjna nr 1

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| a) | demontaż wentylatora DA 7/7   | szt. 1 |
| b) | demontaż zetki 450x150 l=600  | szt. 1 |
| c) | demontaż kanału prostego 450x150 l=250  | szt. 1 |
| d) | montaż kanału prostego 450x450 l=500 przez ścianę budynku wraz z izolacją termiczną | szt. 1 |
| e) | montaż wyrzutni ściennej 450x450  | szt. 1 |
| f) | montaż wentylatora DA 7/7 w obudowie (nowy) o wydajności 1500 m <sup>3</sup> /h     | szt. 1 |
| g) | montaż tłumika hałasu 400x400 l=500   | szt. 1 |
| h) | montaż zetki redukcyjnej 400x400/400x150  | szt. 1 |

Sala konferencyjna nr 2

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| a) | demontaż istniejącego kanału prostego z wentylatorem bębnowym                           | szt. 1 |
| b) | powiększenie istniejącego otworu w ścianie z wymiaru 300x300 na wymiar 450x450          | szt. 1 |
| c) | montaż kanału prostego 450x450 l=500 w ścianie  | szt. 1 |
| d) | montaż wentylatora osiowego WOS-400   | szt. 1 |
| e) | montaż żaluzji zewnętrznej (otwieranej w trakcie pracy wentylatora) o wymiarach 500x500 | szt. 1 |

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej.