

Załącznik 1
AR. 1. 2001. 28. 2016

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu pomieszczeń Areny
ADRES INWESTYCJI : UL. Reymonta Poznan
INWESTOR : PoSiR Poznań
ADRES INWESTORA : ul.Chwiałkowskiego 34

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienek szpitala w Puszczykowie					
1 Remont pomieszczenia nr 15					
1		demontaz szafy	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach po szafie	m ²		
d.1	2006-02	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonow korytarz	m ²		
d.1	2006-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonow zabudowa nad oknem	m ²		
d.1	2006-02	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny	m ²		
d.1	0818-05	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
6		ułożenie podłogi z paneli	m ²		
d.1	kalk. własna	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
7		ułożenie listew przypodłogowych	m		
d.1	kalk. własna	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	NNRNKB 202	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²		
d.1	1134-01	39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem i szpachlowanie	m ²		
d.1	1505-03	39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
10	KNR 2-02	Sufity podwieszane systemowe 60x60	m ²		
d.1	2006-04	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
11		wyniesienie gruzu z budynku	m ³		
d.1	kalk. własna	4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami wraz z opłatą za składowanie. Odległość wywozu określi Oferent	t		
d.1	0108-17 + KNR 4-01 0108-20	4	t	4.000	
				RAZEM	4.000
2 Remont pomieszczenia nr 17					
13		demontaz szafy	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach po szafie	m ²		
d.2	2006-02	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
15	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonow zabudowa nad oknem	m ²		
d.2	2006-02	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny	m ²		
d.2	0818-05	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
17		ułożenie podłogi z wykładziny	m ²		
d.2	kalk. własna	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
18		ułożenie listew przypodłogowych	m		
d.2	kalk. własna	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.2 kalk. własna	uzupełnienie tapety	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
20	NNRNKB 202 d.2 1134-01	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²		
		86	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
21	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem i szpachlowanie	m ²		
		86	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
22	KNR 2-02 d.2 2006-04	Sufity podwieszane systemowe 60x60	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
23	d.2 kalk. własna	wyniesienie gruzu z budynku	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 4-01 d.2 0108-17 + KNR 4-01 0108-20	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami wraz z opłatą za składowanie. Odległość wywozu określi Oferent	t		
		8	t	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Remont pomieszczenia nr 2			
25	d.3 kalk. własna	demontaz boazerii	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.3 kalk. własna	demontaz baru	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.3 kalk. własna	demontaz sciany z poliwęglanu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR K-02 d.3 0104-07	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
		44	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
29	KNR 2-02 d.3 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach sciana murowana	m ²		
		88	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
30	KNR 2-02 d.3 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach słupy	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
31	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
32	NNRNKB 202 d.3 1134-01	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
33	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem i szpachlowanie	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
34	KNR 2-02 d.3 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonow zabudowa nad oknem	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
35	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
36	NNRNKB 202 d.3 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 cm - pod płytki	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
37	KNR 0-12 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóża	m ²		
		80	m ²	80.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	80.000
38	NNRNKB 202 d.3 2806-05	Posadzki z płytek Gres na zaprawie klejowej.	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
39	NNRNKB 202 d.3 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
40	KNR 2-02 d.3 2006-04	Sufity podwieszane systemowe 60x60	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
41	kalk. własna	wyniesienie gruzu z budynku	m ³		
d.3		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
42	KNR 4-01 d.3 0108-17 + KNR 4-01 0108-20	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami wraz z opłatą za składowanie. Odległość wywozu określi Oferent	t		
		16	t	16.000	
				RAZEM	16.000
43	kalk. własna	wymiana opraw sufitowych na LED	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pomieszczenie nr 37			
4.1		Roboty budowlane			
44	kalk. własna	zmiana lokalizacji otworów drzwiowych z nadprożem i obrobieniem	kpl		
d.4.1		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 4-01 d.4.1 0818-05	Zerwanie posadzki z paneli	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
46	kalk. własna	demontaz szafy	kpl		
d.4.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
47	kalk. własna	zerwanie tapet	kpl		
d.4.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 0-14 d.4.1 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101, z wypełnieniem wełną mineralną półtwardą gr 10 cm, płyta GKBI gr 12,5 mm	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
49	KNR 4-01 d.4.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 4-01 d.4.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
51	NNRNKB 202 d.4.1 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' cm - pod płytki	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
52	kalk własna d.4.1	Izolacja podpłytkowa alternatywna stref mokrych na posadzkach wraz z izolacją narożników	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
53	KNR 0-12 d.4.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
54	NNRNKB 202 d.4.1 2806-05	Posadzki z płytek Gres na zaprawie klejowej.	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
55	KNNR 2 d.4.1 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi typu Tubądzin, mocowanymi na klej wraz z osadzeniem listew narożnych PCV - wg projektu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
56 d.4.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
57 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
58 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem i szpachlowaniem	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
59 d.4.1	KNR 2-02 2006-04	Sufity podwieszane systemowe 60x60	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
60 d.4.1	kalk. własna	ułożenie podłogi z wykładziny	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
61 d.4.1	kalk. własna	ułożenie listew przypodłogowych	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
62 d.4.1	kalk. własna	wyniesienie gruzu z budynku	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
63 d.4.1	KNR 4-01 0108-17 + KNR 4-01 0108-20	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami wraz z opłatą za składowanie. Odległość wywozu określi Oferent	t		
		15	t	15.000	
				RAZEM	15.000
4.2		Biały montaż			
64 d.4.2	KNNR 4 0230-02	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego NOVA PRO prod KOŁO	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.4.2	KNNR 4 0230-05	Półnoga porcelanowa do umywalki NOVA PRO prod KOŁO	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.4.2	KNNR 4 0232-02	Brodzik z kabiną i syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.4.2	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.4.2	KNNR 4 0218-02	Syfony pojedyncze o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
69 d.4.2	KNNR 4 0137-02	Bateria umywalkowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.4.2	KNNR 4 0137-08 analogia	Zestaw prysznicowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3		Instalacja kanalizacji			
71 d.4.3	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne PP 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
72 d.4.3	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
73 d.4.3	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
74	KNNR 4 d.4.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	1.000
75	KNNR 4 d.4.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	2.000
76	KNR 4-01 d.4.3 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 2	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	5.000
77	KNR-W 4-02 d.4.3 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	3.000
78	KNR-W 4-02 d.4.3 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	2.000
79	KNR-W 4-02 d.4.3 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4.4		Wykonanie instalacji wodnej			
80	KNNR 4 d.4.4 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	10.000
81	KNR 4-01 d.4.4 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	1.000
82	KNNR 4 d.4.4 0130-01	Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
83	KNNR 4 d.4.4 0130-02	Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	2.000
84	KNNR 4 d.4.4 0106-09 analogia	Połączenie rury PE ciśnieniowej z rurą stalową 2	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	4.000
85	KNNR 4 d.4.4 0130-01	Zawory podumywalkowe o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	1.000
86	KNNR 4 d.4.4 0130-01	Zawory do WC o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
87	KNNR 4 d.4.4 0130-01	Wężyki o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	7.000
88	KNNR 4 d.4.4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	2.000
89	KNNR N008 d.4.4 0112-08	Wstawienie trójnika 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	5.000
90	KNR-W 4-02 d.4.4 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
4.5		Wykonanie instalacji elektrycznych			
91	kalk. własna d.4.5	wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wraz z białym montażem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
92	kalk. własna d.4.5	wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej z oprawami	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000