

PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA

Sz1	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	12,5 mm
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	12,5 mm
	WEŁNA MINERALNA FRONTROCK MAX	100,0 mm
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	12,5 mm
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	12,5 mm

PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA REI 60

Sz4	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA FIRE	12,5 mm
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA FIRE	12,5 mm
	WEŁNA MINERALNA FRONTROCK MAX	100,0 mm
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA FIRE	12,5 mm
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA FIRE	12,5 mm

PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA EI 30

Sz3	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA P-POŻ.	12,5 mm
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA P-POŻ.	12,5 mm
	WEŁNA MINERALNA FRONTROCK MAX	100,0 mm
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA P-POŻ.	12,5 mm
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA P-POŻ.	12,5 mm

PROJEKTOWANA SCIANKA WEWNETRZNA EI 30

Sz2 REI 30	SCIANKA CAŁOSZKLANA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM PONZIO PT 70 ,SZYBY 0050 33.1-02 EI30	

LEGENDA

- Ściankі dzіałowe istniejące
- Ściankі dzіałowe projektowane
- Ściankі całoszklane w systemie aluminiowym projektowane
- Elementy murowe istniejące
- HP25 hydrant
- wyłącznik p-poż
- przejściі k.o. projektowane

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCENIA	POW.m2	RODZAJ POSADZKI
1.1	KOMUNIKACJA	88.19 m2	PŁYTKA GRES
2.1	SALA KONFERENCYJNA	26.32m2	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
3.1	SALA KONFERENCYJNA	18.64m2	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
4.1	SALA KONFERENCYJNA	34.87m2	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
5.1	GABINET ZARZADU	14.87m2	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
6.1	GABINET ZARZADU	15.39m2	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
7.1	POM.BIUROWE	16.72m2	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
8.1	POM.BIUROWE	45.45m2	WYKŁADZINA OBIEKTOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCENIA	POW.m2	RODZAJ POSADZKI
9.1	POM.BIUROWE	45.24m2	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
10.1	POM.BIUROWE	43.49m2	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
11.1	POM.BIUROWE	49.67m2	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
12.1	PRZED.TOALETY MESKIEJ.	3.58m2	PŁYTKA GRES
13.1	TOALETA MĘSKA	7.28m2	PŁYTKA GRES
14.1	TOALETA DAMSKA	8.88m2	PŁYTKA GRES
15.1	POM.SOCJALNE	24.22m2	PŁYTKA GRES
16.1	POM.SOCJALNE	26.33m2	PŁYTKA GRES

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCENIA	POW.m2	RODZAJ POSADZKI
17.1	POM. TECHNICZNE	43,98m2	PŁYTKA GRES

OBIEKT:
PRZEBUDOWA POWIERZCHNI BIUROWYCH NA IV TRYBUNIE INEA STADIONU

ADRES:
Inea Stadion ul.Bułgarska 17 , 60-320 Poznań
dz. nr 1/4 ark 31 obr Junikowo

INWESTOR: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Chwaliszewskiego 34, 61-553 Poznań

PROJEKTANT:	nie uprawniony	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
OPRACOWANIE: mgr inż MACIEJ ABRAMOWICZ			
SPRAWDZAJĄCY:			

STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:	DATA:
PROJEKT BUDOWLANY	INSTALACYJNA PPOŻ	1:100	STYCZEŃ 2017

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT BUDOWLANY POWIERZCHNI POZIOM +3,30

NR RYSUNKU: A A– 02