

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

Wykonanie bram startu i mety, konstrukcje tablic za podium i do wywiadu, wyklejenia ścianek, wykonanie bramek wejściowych do stref startowych, wydruk banerów, zakup i montaż wykładziny z logotypami imprezy, w/w dotyczy 18. PKO Poznań Maraton

1) Brama Startu 18. PKO Poznań Maraton :

konstrukcja zbudowana z 3 brył przestrzennych:

Dwie bryły stanowią nogi bramy, 3 bryła stanowi poziomy element spinający dwie nogi.

Dwie bryły - nogi bramy o wymiarach każda z nich: szer. 200 cm x głębokość 200 cm i wysokość 300 cm.

Nogi bramy mają naciągnięte (tapicerowane) na konstrukcje jednolite pokrycie banerowe z zadrukiem logotypami maratonu.

Element 3 bramy stanowi pozioma konstrukcja przestrzenną o wymiarach wys ok. 140 cm x szer ok. 1230 cm i głębokość 200 cm. Konstrukcja ta opiera się i jest położona / przymocowana na nogach bramy.

Uzupełnieniem konstrukcji jest jednolite pokrycie banerowe (tapicerowane) z zadrukowanymi logotypami maratonu.

Reasumując Brama Startu ma wymiary zewnętrzne szer. 1230 cm x głębokość 200 cm x wysokość 440 cm

Wymiary wewnętrzne prześwitu bramy startu, przez które przebiegnie startujący maraton to szer. 815 cm x wys.300 cm

Montaż bramy startu nastąpi 15 października 2017 r. od godz 5.00, gotowość na 7.30 na ulicy Grunwaldzkiej przy Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu.

Demontaż bramy startu nastąpi 15 października 2017 r. po godz. 15.00

Projekt graficzny załącznik 1**2) Brama Mety 18. PKO Poznań Maraton :**

Brama META - konstrukcja aluminiowa oparta na dwóch bryłach nóg , z których każda ma wymiar : szerokość 200 cm x wysokość 300 cm x głębokość 200 cm o szerokości całkowitej 1230 cm z prześwitem w środku bramy dla montażu mat elektronicznych o szerokości 815 cm i wysokości 300 cm.

Konstrukcja w całości będzie przysłonięta banerem (tapicerowane) z nadrukowanymi logotypami maratonu.

Element 3 bramy stanowi pozioma konstrukcja przestrzenna o wymiarach wys ok. 140 cm x szer ok. 1230 cm i głębokość 200 cm. Konstrukcja ta opiera się i jest położona / przymocowana na nogach bramy.

Wysokość całej konstrukcji w szczycie ok. 440 cm, boki konstrukcji 300 cm.

Wymiary wewnętrzne prześwitu bramy mety to szer. 815 cm x wys. 300 cm

Prześwit w środku bramy - obłożony również banerem z zadrukiem (tapicerowane).

Konstrukcja w prześwicie musi być przygotowana do podwieszenia zegara startowego.

Montaż bramy mety nastąpi 12 października 2017 r. od godz 8.00, gotowość 13 października 2017 godzina 15.00 na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu (Plac Marka).

Demontaż bramy mety nastąpi 15 października 2017 r. po godz. 16.00

Projekt graficzny załącznik 2**3) Konstrukcje tablic:**

a) Tablice sponsorskie

- Baner zamocowany w ramie, 1 sztuka, wymiar: 400 x 200 cm (tablica scena mała), nadruk full kolor, pawilon nr 3 - MTP

- Rama z kratownicy przestrzennej z banerem, wymiary 1000 x 250 stojąca na ziemi, nadruk full kolor, pawilon nr 3 - MTP
- Rama z kratownicy przestrzennej z banerem, wymiary 600 x 300 stojąca na ziemi w , nadruk full kolor, Plac Marka MTP
- Rama z kratownicy przestrzennej z banerem, z wyciętym na środku kwadratem jako okienko do zdjęć, wymiary 250 x 250, z tył podest o wysokości 40 cm, a za nim białe tło.
- Dwie ramy z kratownicy przestrzennej z banerem, o wymiarach szer. 100 cm wys. 250 cm. nadruk full kolor.

Montaż 11 października 2017 gotowość na 16.00, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu (Plac Marka), demontaż konstrukcji nastąpi 15 października 2017 r. po godz. 15.00

4) Produkcja i wyklejenie grafiki w full kolorze na płytach do zabudowy targowej – 28 szt. Wymiar jednej grafiki to 980mm x 2275mm. Termin 11.10.2017r.

5) Produkcja i wyklejenie grafiki w full kolorze na płytach do zabudowy targowej - lady – 46 szt. Wymiar jednej grafiki to 1000 mm x 1000 mm. Termin 11.10.2017r.

6) Wykonanie 6 bramek wejściowych do stref startowych o wymiarach 250 x 300, światło 200 x 200, z grafiką na nogach bramki i górze w 6 kolorach.

Przykładowa brama – załącznik nr 3

7) Dostawa niebieskiej wykładziny (sztuczna trawka)

- trawa w rolkach o szerokości 4 metrów i długości 30 metrów – 2 szt (łącna powierzchnia 240 metrów kwadratowych), montaż na dobiegu do mety
- zadruk sztucznej trawy 11 logotypami o wielkości 2 x 2 metry w kolorze białym
- trawa w rolce o szerokości 4 metrów i długości 8 metrów (łącna powierzchnia 32 metrów kwadratowych),

8) Wykonanie 10 voucherów z grafiką o wymiarach 50 cm x 30 cm.

9) Wykonanie banerów reklamowych oczkowanych o łącznej powierzchni 100 m2.

10) Transport i montaż wykładziny (sztuczna trawa) do kostki brukowej, łączna powierzchnia 820 m2.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zastosowane przez Wykonawcę elementy od konstrukcji systemu i wyposażenia, które ulegną ewentualnemu uszkodzeniu podczas montażu i demontażu.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w trakcie obowiązywania umowy.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 11-15.10.2017

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy):

- Udokumentowane doświadczenie w budowaniu podobnych konstrukcji

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

- doświadczenie (udokumentowane doświadczenie w budowie bram startu/mety na imprezach sportowych)
- najniższa cena

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

- cena netto

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

m.borowski@posir.poznan.pl do dnia 6.09.2017 do godziny 14.00

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Mariusz Borowski - Dział Organizacji Imprez i Marketingu, tel. 61 835 79 17

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

31.08.2017

data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Samodzielnego stanowiska

Kierownik Działu
Organizacji Imprez i Marketingu

Mariusz Borowski