

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja Ośrodka Rataje – klimatyzacja bowlingu”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego „**Modernizacja Ośrodka Rataje – klimatyzacja bowlingu**” w budynku głównym Ośrodka Rataje POSiR, zlokalizowanego pod adresem os. Piastowskie 106a w Poznaniu, działk nr 10/1 ark. nr 16, obręb 05. Zadanie inwestycyjne obejmuje zaprojektowanie instalacji klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin oraz instalacją elektryczną w obiekcie bowlingowym w budynku głównym Ośrodka Rataje POSiR.

1.1. W ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy wykonać:

- a) projekt wykonawczy,
- b) kosztorys inwestorski,
- c) przedmiar robót
- d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

W ramach opracowania dokumentacji należy również sprawdzić projekt pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostać sporządzona w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej (dwg., kst., ath., doc.), na nośniku danych (płyta CD, DVD, pendrive itd.).

1.2. Dane techniczne urządzeń klimatyzacyjnych – minimalne wymagania:

- a) rodzaj klimatyzacji – ścienny,
- b) urządzenia instalowane – fabryczne nowe,
- c) urządzenia z płynną regulacją wydajności chłodniczej,
- d) sterownik bezprzewodowy,
- e) klasa energetyczna A,
- f) urządzenia nie mogą generować zakłóceń do sieci energetycznej

Łączna powierzchnia pomieszczeń, które mają docelowo zostać objęte zasięgiem klimatyzacji to szacunkowo 464,37m²:

- recepcja 11,35m²,
- ciąg komunikacyjny 230,86m²,
- obszar torów bowlingowych 165,23m²,
- pomieszczenie techniczne (maszynownia) 56,93m².

Pomieszczenia znajdują się na 1 piętrze dwukondygnacyjnego, wolnostojącego budynku wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej, o łącznej powierzchni zabudowy ok 878 m².

Załącznik 1- pomieszczenie bowlingu w środku



Załącznik 2- budynek bowlingu

