



STAN ISTNIEJĄCY



ISTNIEJĄCE WARSTWY:

- MUR Z BLOCzków BETONU KOM. 25 CM
- WEŁNA MINERALNA 6 CM
- ŚCIANKA Z CEGŁY PEŁNEJ 12 CM

STAN PROJEKTOWANY



ISTNIEJĄCE WARSTWY:

- MUR Z BLOCzków BETONU KOM. 25 CM
- WEŁNA MINERALNA 6 CM
- ŚCIANKA Z CEGŁY PEŁNEJ 12 CM

PROJEKTOWANE WARSTWY:

- STYROPIAN EPS 80–036 12 CM
- PŁYTKA KLINKIEROWA ELEWACYJNA

PROJEKTOWANE WARSTWY:

- STYROPIAN GRAFITOWY EPS 031 3 CM
- PŁYTKA KLINKIEROWA ELEWACYJNA

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
  - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
  - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
  - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
4. **WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;**
5. **INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;**

LEGENDA:

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o  
ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

projekt:	Docieplenie budynku nr 302 na Torze Regatowym Malta w Poznaniu wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku nr 302 oraz nr 408 na Torze Regatowym Malta w Poznaniu"		
obiekt:	Biuro obsługi imprez, Budynek nr 302 ul. Wiankowa 3 , 61-131 Poznań, działka nr ewid. 7; 8; 19, obręb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA		
inwestor:	Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Poznaniu ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań	data:	07.2017
Projektant Gl.	mgr inż. arch. Katarzyna Gauden	WP-01A/OKK/UpB/28/2011 w spec. architektonicznej	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	357/PW/92 w spec. architektonicznej	
tytuł rysunku:	Detal - umiejscowienie okna w murze		skala: 1:10_1
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:
1/1	Architektura	PBW	420x297
numer rysunku:			A10
Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83; Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! - Prawa Autorskie dla / Copyright by : Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.			str.