

PRZEDMIAR ROBÓT 583-02-000

CPV:

Budowa: MOS
Obiekt: BUDYNEK B
Rodzaj robót: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Lokalizacja: ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań
działka nr 4/10, ark. nr 12, obręb 004 Śródka

Inwestor: MIASTO POZNAŃ
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 21-05-2018

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 583-02-000

CPV:

Budowa: MOS
Obiekt: BUDYNEK B
Rodzaj robót: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Lokalizacja: ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań
działka nr 4/10, ark. nr 12, obręb 004 Śródka

Zamawiający: MIASTO POZNAŃ
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

PRZEDMIAR 583-02-000

Strona 1

21-05-2018
SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

1	Roboty rozbiórkowe
---	--------------------

PRZEDMIAR ROBÓT 583-02-000

CPV:

Budowa: MOS
 Obiekt: BUDYNEK B
 Rodzaj robót: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
 Lokalizacja: ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań
 działka nr 4/10, ark. nr 12, obręb 004 Śródka

Inwestor: MIASTO POZNAŃ
 POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
 ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

PRZEDMIAR 583-02-000

Strona 1

21-05-2018

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe		
1	1	Kalkulacja indywidualna	Odcięcie i zabezpieczenie instalacji - elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej - zaczopowanie rur, zabezpieczenie kabli - analiza własna	kmpl	4,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4		4,000
1	2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji	kmpl	1,000
1	3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wyposażenia, przekazanie Zamawiającemu.	kmpl	1,000
1	4	KNR 401-01-01-03-00	Zrywanie nawierzchni - opaska, chodnik - analogia	m ²	32,508
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (19,5*2+7,59*2)*0,6		32,508
1	5	KNR 221-01-05-01-00	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia - komplet - analogia	szt	60,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 60		60,000
1	6	KNR 401-01-01-04-00	Zdjęcie warstwy humusu grubości do 20 cm do ponownego użytku - analogia	m ³	2,829
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (20,7*0,5+7,59*0,5)*0,2		2,829
1	7	KNNR N003-07-01-04-00	Wykucie z muru okien - R=0,5, M=0,0, S=0,0 - analogia	m ²	16,400
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1,5*12+0,8*0,5*5		16,400
1	8	KNNR N003-07-02-06-00	Wykucie z muru drzwi - R=0,5, M=0,0, S=0,0 - analogia	m ²	22,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0*2,0*11		22,000
1	9	KNR 404-05-09-02-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²	148,005
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 19,5*7,59		148,005
1	10	KNR 404-04-03-02-00	Rozebranie deskowania dachu na styk	m ²	148,005
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 19,5*7,59		148,005
1	11	KNR 404-04-03-04-00	Rozebranie więźb dachowych prostych	m ²	148,005
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 19,5*7,59		148,005
1	12	KNR 404-01-02-02-00	Rozebranie murów w budynkach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	73,471
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (19,5*2+7,59*2)*3,4*0,25		46,053
	2		(19,5*1,2+7,59*4)*3,4*0,15		27,418
1	13	KNR 404-03-02-04-00	Rozebranie żelbetowych ław, stóp i fundamentów	m ³	12,191
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (19,5*2+7,59*2)*0,9*0,25		12,191
1	14	KNR 404-03-01-03-00	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm	m ³	22,201
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 19,5*7,59*0,15		22,201

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	15	KNR 404-11-03-03-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką	m³	111,114
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 32,508*0,1+73,471+12,191+22,201		111,114
1	16	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m³	111,114
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 111,114		111,114
1	17	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - 10 km - analiza własna	m³	111,114
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 111,114		111,114
1	18	Kalkulacja indywidualna	Oplata utylizację papy	m³	2,960
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 19,5*7,59*0,02		2,960
1	19	Kalkulacja indywidualna	Oplata za składowanie gruzu	m³	111,114
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 111,114		111,114
1	20	Kalkulacja indywidualna	Oplata za składowanie materiałów zmieszanych	m³	2,740
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 16,40*0,1+22,00*0,05		2,740
1	21	KNR 231-15-10-04-01	Transport kruszywa naturalnego wywrotką 5 MG na odległość 0,5 km - załadunek mechaniczny	Mg	34,391
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 19,5*7,59*0,15		22,201
		2	(19,5*2+7,59*2)*0,9*0,25		12,191
1	22	KNR 231-15-11-02-01	Dopłata za transport kruszywa wywrotką 5 MG na odległość ponad 0,5 km - 20 km - analiza własna	Mg	34,391
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 19,5*7,59*0,15		22,201
		2	(19,5*2+7,59*2)*0,9*0,25		12,191
1	23	KNR 202-11-01-07-05	Podkład na gruncie z mieszanki piaskowo-żwirowej	m³	34,391
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 19,5*7,59*0,15		22,201
		2	(19,5*2+7,59*2)*0,9*0,25		12,191
1	24	KNR 201-03-20-02-20	Zasyp wykopu z zagęszczeniem warstwami co 20cm	m³	34,391
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 34,391		34,391
1	25	KNR 201-05-10-01-00	Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m²	157,113
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (20,7*7,59)		157,113

LIMIT ILOŚCIOWY
PRZEDMIAR ROBÓT 583-02-000

CPV:

Budowa: MOS
Obiekt: BUDYNEK B
Rodzaj robót: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Lokalizacja: ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań
działka nr 4/10, ark. nr 12, obręb 004 Śróдка

Inwestor: MIASTO POZNAŃ
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

PRZEDMIAR 583-02-000

Strona 1

21-05-2018

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
R O B O C I Z N A				
1	1	Roboty rozbiórkowe		
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	407,45
M A T E R I A Ł Y				
1	1	Roboty rozbiórkowe		
1	0000000	Mieszanka piaskowo-żwirowe	m³	37,14
2	0000000	Nasiona traw	kg	1,89
3	0000000	Ziemia urodzajna (humus)	m³	8,17
S P R Z Ę T				
1	1	Roboty rozbiórkowe		
1	00000	Koparka kołowa 0,6 m3	m-godz	5,67
2	00000	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	63,87
3	00000	Ładowarka kołowa 1,25 m3	m-godz	0,79
4	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	8,94