

Załącznik nr 1

POSiR ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań

Wykonanie/Remont kanalizacji kablowej na poniższych odcinkach:

- **Odcinek nr.1**

Połączenie posterunku ochrony nr.1 z istniejącą kanalizacją teletechniczną.

Ułożenie rury karbowanej dwuwarstwowej typu Arot o przekroju 110 mm wraz z osadzeniem studni betonowej SK-1 (1szt.)

Długość 17mb.

Nawierzchnia asfalt.

- **Odcinek nr.2**

Połączenie boiska lekkoatletycznego z pozostałą infrastrukturą teletechniczną.

Udrożnienie istniejącej, lub ułożenie nowej kanalizacji z rur gładkich osłonowych o przekroju 110 mm z wykorzystaniem istniejących studni.

Długość 12mb.

Nawierzchnia asfalt.

- **Odcinek nr.3**

Połączenie boiska żużlowego z serwerownią, istniejący odcinek do udrożnienia, lub ułożenia nowych rur gładkich osłonowych o przekroju 110 mm z wykorzystaniem istniejących studni.

Długość 27mb.

Nawierzchnia ziemia.

- **Odcinek nr.4**

Połączenie wieży zegarowej boiska żużlowego, tablicy wyników z wieżą sędziowską, oraz pozostałą infrastrukturą teletechniczną.

Ułożenie rury karbowanej dwuwarstwowej typu Arot o przekroju 110 mm pod powierzchnią trybuny.

Długość 32mb.

Nawierzchnia z kostki brukowej oraz asfalt.

- **Odcinek nr.5**

Połączenie domków G/H z serwerownią oraz pozostałą infrastrukturą teletechniczną.

Ułożenie rury karbowanej dwuwarstwowej typu Arot o przekroju 110 mm. z wykorzystaniem istniejących studni.

Długość 15mb.

Nawierzchnia asfalt.

- **Odcinek nr.6**

Połączenie budynku głównego z stacją transformatorową k216, ułożenie dwóch rur gładkich osłonowych o przekroju 110 mm.

Długość 84mb.

Nawierzchnia ok. 52 mb. asfalt, 42mb. ziemia.

- **Odcinek nr.7**

Ułożenie rury karbowanej dwuwarstwowej typu Arot o przekroju 110 mm.

Długość 8mb.

Nawierzchnia beton.