

Zakres prac dla modernizacji oświetlenia wokół stadionu lekkoatletycznego:

1. Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na ledowe w słupach oznaczonych numerami 1,2,19,20,21
2. Montaż 3 metrowych słupów oświetleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami, pozycje oznaczone numerami od 3 do 18. Pozycje oznaczone nr 3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 wymagają usunięcia obecnie istniejących słupów.
3. Montaż dwóch złączy kablowych ZK1
4. Ułożenie w ziemi kabla zasilającego YKY 5x6 na odcinku od słupa oświetleniowego nr.4 do złącza ZK1/1 /odległość 180mb.
5. Ułożenie w ziemi kabla zasilającego YKY 5x10 na odcinku od słupa oświetleniowego nr.18 do złącza ZK1/1 /odległość 223mb.
6. Ułożenie w ziemi kabla zasilającego YKY 5x6 na odcinku od słupa oświetleniowego nr.19 do złącza ZK1/2 /odległość 43mb.
7. Ułożenie w ziemi kabla zasilającego YKY 5x10 na odcinku od złącza ZK tablicy wyników do złącza ZK1/2 /odległość 20mb.
8. Wykonanie wszystkich prac łączeniowych.
9. Przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Zestawienie ilościowe:

1. Wymiana opraw oświetleniowych /5 szt.
2. Montaż kompletnych masztów oświetleniowych /16 szt.
3. Montaż rozdzielni ZK1 /2szt.
4. Ułożenie kabla w ziemi YKY 5x6 /223 mb.
5. Ułożenie kabla w ziemi YKY 5x10 /243 mb.
6. Wykonanie przepustów pod powierzchnią asfaltową /67mb.
7. Ułożenie kabla pod powierzchnia z kostki brukowej /17 mb.