

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbiórka 6 domków "Ciechanowskich" na terenie Ośrodka Sportowego Golęcin

Inwestor : **Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań / Inwestor zastępczy Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.**

Adres : Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań / Al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań

Rozbiórka 6 domków "Ciechanowskich" na terenie Ośrodka Sportowego Gołęczin

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis stanu / elementu
1	STAN : Rozbiórki	
1.1	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe dachu	
1.2	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe stropów	
1.3	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe ścian	
1.4	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe schodów	
1.5	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe fundamentów	
1.6	ELEMENT : Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki	

--- Koniec wydruku ---

Rozbiórka 6 domków "Ciechanowskich" na terenie Ośrodka Sportowego Gołęczin

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1 STAN : Rozbiórki			
1 Pozycja		1,000	kpl
	Roboty rozbiórkowe instalacji wod-kan		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
2 Pozycja		1,000	kpl
	Roboty rozbiórkowe instalacji c.o		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
3 Pozycja		1,000	kpl
	Roboty rozbiórkowe instalacji elektrycznej		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
1.1 ELEMENT : Roboty rozbiórkowe dachu			
4 Pozycja		826,488	m2
	Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - pokrycie		
	7.8 * 8.83 * 2 * 6 =	826,488	
	Razem =	826,488	m2
5 Pozycja		105,960	m
	Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - rynny		
	8.83 * 2 * 6 =	105,960	
	Razem =	105,960	m
6 Pozycja		208,800	m
	Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - rury		
	5.8 * 36 =	208,800	
	Razem =	208,800	m
7 Pozycja		826,488	m2
	Rozebranie konstrukcji więźby dachowej: - prostej		
	7.8 * 8.83 * 2 * 6 =	826,488	
	Razem =	826,488	m2
1.2 ELEMENT : Roboty rozbiórkowe stropów			
8 Pozycja		650,594	m2
	Rozebranie stropów drewnianych		
	12.28 * 8.83 * 6 =	650,594	
	Razem =	650,594	m2
9 Pozycja		182,811	m3
	Rozebranie stropów żelbetowych		
	7.13 * 78.4 * 0.25 =	139,748	
	13 * 13.25 * 0.25 =	43,063	
	Razem =	182,811	m3
1.3 ELEMENT : Roboty rozbiórkowe ścian			
10 Pozycja		502,778	m3
	Rozebranie murów i słupów powyżej poziomu terenu, w budynkach o wys.do 9 m /do 2 kondygnacji/, z cegły na zaprawie : -cementowo-wapiennej		
	97.65 * 1.6 * 0.38 =	59,371	
	13.9 * 1.6 * 0.38 * 8 =	67,610	
	62.61 * 1.6 * 0.38 =	38,067	
	0.68 * 1.6 * 0.38 * 2 =	0,827	
	13.9 * 2.7 * 0.38 * 2 * 7 =	199,660	
	6.95 * 1.6 * 0.25 * 7 =	19,460	
	6.95 * 1.6 * 0.38 * 7 =	29,579	
	4 * 1.6 * 0.25 * 7 =	11,200	
	14.26 * 2.7 * 0.25 * 8 =	77,004	
	Razem =	502,778	m3

Rozbiórka 6 domków "Ciechanowskich" na terenie Ośrodka Sportowego Gołęczin

STAN : 1. Rozbiórki
ELEMENT : 1.3. Roboty rozbiórkowe ścian

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	Pozycja Rozebranie ścian drewnianych zewnętrznych: 1 <div>12.29 * 5 * 0.5 * 2 * 8 = 491,600 7.13 * 1.5 * 2 * 8 = 171,120 11.78 * 2.7 * 2 * 8 = 508,896 Razem = 1 171,616</div>	1 171,616	m2
12	Pozycja Rozebranie ścianek działowych drewnianych: <div>62.28 * 2.6 * 6 = 971,568 Razem = 971,568</div>	971,568	m2
1.4 ELEMENT : Roboty rozbiórkowe schodów			
13	Pozycja Rozebranie schodów żelbetowych <div>0.87 * 2 * 0.18 = 0,313 0.91 * 2.9 * 0.18 * 5 = 2,375 1.77 * 3 * 0.18 = 0,956 1.77 * 3.24 * 18 = 103,226 0.8 * 6.2 * 0.18 = 0,893 Razem = 107,763</div>	107,763	m3
14	Pozycja Rozebranie schodów /biegów/ o konstrukcji drewnianej : - ponad 8 stopni <div>10 = 10,000 Razem = 10,000</div>	10,000	szt
1.5 ELEMENT : Roboty rozbiórkowe fundamentów			
15	Pozycja Rozebranie murów poniżej poziomu terenu, z bloczków na zaprawie : -cementowo-wapiennej <div>97.65 * 1.2 * 0.38 = 44,528 13.9 * 1.2 * 0.38 * 8 = 50,707 62.61 * 1.2 * 0.38 = 28,550 0.68 * 1.2 * 0.38 * 2 = 0,620 6.95 * 1.2 * 0.25 * 7 = 14,595 6.95 * 1.2 * 0.38 * 7 = 22,184 4 * 1.2 * 0.25 * 7 = 8,400 Razem = 169,584</div>	169,584	m3
16	Pozycja Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości : -15 cm <div>4.47 * 53.6 * 0.15 = 35,939 8.55 * 24.8 * 0.15 = 31,806 13 * 6.12 * 0.15 = 11,934 Razem = 79,679</div>	79,679	m3
17	Pozycja Rozebranie ław, stóp oraz fundamentów pod maszyny, betonowych o grubości/wysokości/: - do 70 cm <div>0.7 * 0.6 * (97.65 + 13.9 + 62.61 + 1.38 + 48.65 + 48.65 + 28 + 45.51) = 145,467 Razem = 145,467</div>	145,467	m3
18	Pozycja Usunięcie ziemi pod tarasem <div>4.47 * 53.6 * 1.4 = 335,429 8.55 * 24.8 * 1.4 = 296,856 13 * 6.12 * 1.4 = 111,384 Razem = 743,669</div>	743,669	m3
19	Pozycja Zasypanie dowiezionym piaskiem piwnic i miejsc po fundamentach <div>7 * 50.67 * 1.5 = 532,035 Razem = 532,035</div>	532,035	m3

Rozbiórka 6 domków "Ciechanowskich" na terenie Ośrodka Sportowego Gołęcin

STAN : 1. Rozbiórki
ELEMENT : 1.6. Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.6	ELEMENT : Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki		
20	Pozycja Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---