

Zakres prac związany z remontem oświetlenia zewnętrznego na drodze od ul. Warmińskiej do Rusalki znajdującej się na terenie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji zakłada:

1. Demontaż starych opraw w 11 słupach, łącznie 16 opraw.
2. Demontaż słupów 6 metrowych /10 sztuk
3. Montaż nowych słupów i opraw oznaczonych numerami od 1 do 3 oraz od 5 do 11 łącznie 10 szt. oprawa parkowa Tucan Led.
4. Konserwacja istniejącego słupa nr.4 -12 metrowego polegająca na oczyszczeniu z rdzy, malowaniu podkładem oraz farbą, wymianie przewodów tabliczki przyłączeniowej.
5. Montaż nowych opraw w słupie nr.4 łącznie 6 opraw Philips Malaga Led.
6. Wykonanie wykopu w ziemi i ułożenie nowego kabla na odcinku 100 mb. Od słupa nr.1 do słupa nr.3 Na trasie wykopu znajdują się wjazd do bramy wyłożony nawierzchnią asfaltową o długości ok5mb.
7. Wykonanie wykopu w ziemi i ułożenie nowego kabla na odcinku 180 mb. Łączącego lampy od nr.11 do nr. 5
8. Przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego na odcinku gdzie prowadzone będą prace ziemne.
9. Wykonanie wszystkich prac łączeniowych.
10. Wykonanie pomiarów pomontażowych.

Uwaga: materiał do wykonania prac w posiadaniu Zlecającego