


Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia - opis stwierdzonych usterek

Odwodnienie prod. Hauraton wzdłuż fasady na poz. - 0,99 trybuny 1 Stadionu Miejskiego w Poznaniu


Koryto odwadniające wzdłuż okien fasadowych biur przy obfitych opadach deszczu nie odprowadza wody opadowej, jest niedrożne, powodując zalewanie pomieszczeń. Prawdopodobna przyczyna: niewystarczająca wydajność odwodnienia liniowego, ograniczona jego przekrojem oraz zanieczyszczeniem oraz brak wodoszczelności fasady aluminiowo-szklanej biur (odwodnienie zostało zaprojektowane wzdłuż okien fasadowych).

Długość odwodnienia ok. 20 mb.





Stwierdzono brak izolacji przeciwwodnej ściany pod fasadą.



Spadek w kierunku fasady szklanej, poziom równy poziomowi posadzki.