

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont pomieszczeń przed sezonem.**
Nazwy i kody CPV: **45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe**
Nazwa i adres zamawiającego: **POSiR, Oddział Malta**
ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-02-19**
Nazwa obiektu lub robót: **budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej: **J.M. PROJEKT - PLAN Mariola Kossakowska, ul. Letnia 23 Borówiec, 62-023 Gądk**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys	Remont pomieszczeń przed sezonem.			
1	Element	Budynek 422			
1	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m2	333,40	
2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	333,40	
3	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (I grupa kolorystyczna "pastele")	m2	333,40	
4	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	333,40	
5	KNR 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich.	kpl.	1,00	
2	Element	Budynek 302			
6	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		klatka schodowa 79,00 79,00			
		201 sala B ściana pod kaloryferem 104,70 104,70			
		RAZEM: 183,70	m2	183,70	
7	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności			
		Wyliczenie ilości robót:			
		klatka schodowa 79,00 79,00			
		201 sala B ściana pod kaloryferem 104,70 104,70			
		RAZEM: 183,70	m2	183,70	
8	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (I grupa kolorystyczna "pastele")			
		Wyliczenie ilości robót:			
		klatka schodowa 79,00 79,00			
		201 sala B ściana pod kaloryferem 104,70 104,70			
		RAZEM: 183,70	m2	183,70	
9	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
		Wyliczenie ilości robót:			
		klatka schodowa 79,00 79,00			
		201 sala B ściana pod kaloryferem 104,70 104,70			
		RAZEM: 183,70	m2	183,70	
10	KNR 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich.	kpl.	1,00	
11	KNR 401/903/1	Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych z klamkami i sztyldami.	szt.	1,00	
3	Element	Budynek 422			
12	KNR 202/1505/9	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m2	807,00	
13	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	807,00	
14	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (I grupa kolorystyczna "pastele")	m2	807,00	
15	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	807,00	
16	KNR 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich.	kpl.	1,00	

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Robocizna	r-g	1 093,99

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	378,69
2.	Folia polietylenowa	m2	472,70
3.	Gips szpachlowy	kg	397,23

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
4.	Klamki z sztyldami	kpl	1,00
5.	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne wypełnienie płyta	szt	1,00
6.	Środek gruntujący	kg	209,21

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Środek transportowy	m-g	0,13