

Wykaz napraw do wykonania na Stadionie Miejskim

Lp.	Nazwa usterki	Dokładna lokalizacja	Obmiar	Sposób naprawy
1	zalanie rozdzielni na III trybunie	rozdzielnia na III trybunie	pow. pasa nadrynnowego: 1 m x 9 m pow. do malowania: 25 m ²	wykonanie nowego pokrycia dachowego pasa nadrynnowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, renowacyjne malowanie ściany wewnętrznej rozdzielni farbą akrylową w kolorze białym
2	pęknięcie schodkowe ściany na I trybunie	hol główny na I trybunie	pow. pęknięcia do naprawy: 10 m ²	wykonanie nacięcia dylatacji, założenie listew dylatacyjnych tynkarskich, wykonanie szpachlowania za pomocą gruntownika (STO Putzgrund lub równoważny) i tynku cienkowarstwowego akrylowego (STO Stolit Milano w kolorze "kreacja kolorystyczna" nr 37105 lub równoważny) zgodnie z technologią podaną przez producenta
3	pęknięcie pionowe ściany na III trybunie	pomieszczenie VIP (Business Lounge)	pow. pęknięcia do naprawy: 3 m x 0,2 m	wykonanie nacięcia dylatacji, wypełnienie nacięcia akrylem, wykonanie szpachlowania za pomocą gładzi gipsowej i odtworzenie malowania na krawędzi grafiki ściennej farbą akrylową w kolorze białym zgodnie z technologią podaną przez producenta
4	zalanie wentylatorowni na I trybunie	wentylatorownia na I trybunie	dł. dylatacji: 8 m pow. do osuszenia i malowania: 12 m ²	wykonanie uszczelnienia dylatacji poprzez prawidłowe wypełnienie masami naprawczymi typu Sika, odnowienie ścian i sufitu wentylatorni poprzez osuszenie powierzchni i pomalowanie farbą akrylową w kolorze białym
5	wyciek z instalacji wodociągowej na I trybunie	poziom Silver	dł. rury do wymiany: 2 m	wymiana odcinka rury na rurę stalową o średnicy fi 1,25 cala
6	zalanie na IV trybunie	archiwum POSiR	dł. rury do wymiany: 2 m	wymiana odcinka rury na rurę stalową o średnicy fi 1,25 cala
7	zacieki w kasach	kasa nr 2 i 3	pow. do osuszenia i malowania: 2 x 20 m ² , łącznie 40 m ²	osuszenie ścian od strony okien, wymiana fragmentów uszkadzonych płyt g-k na nowe (8 m ²), szpachlowanie szpachlówką gipsową, malowanie farbą akrylową w kolorze białym

Wykaz napraw do wykonania na Stadionie Miejskim

Lp.	Nazwa usterki	Dokładna lokalizacja	Obmiar	Sposób naprawy
8	pęknięcie ściany i podłogi w loży prezydenckiej	loża prezydencka	dł. pęknięcia do naprawy: 1 m pow. do malowania: 10 m ²	<u>pęknięcie ściany</u> : wykonanie pełnej szczeliny dylatacyjnej w ścianie za pomocą kątowników aluminiowych, wykonanie szpachlowania za pomocą gruntownika (STO Putzgrund lub równoważny) i tynku cienkowarstwowego akrylowego (STO Stolit Milano w kolorze "kreacja kolorystyczna" nr 37105 lub równoważny) zgodnie z technologią podaną przez producenta <u>pęknięcie podłogi</u> : rozbiórka fragmentu podłogi z desek tekowych wzdłuż dylatacji i ponowne prawidłowe jej wykonanie poprzez wypełnienie ubytków szpachlą do drewna na bazie drewna teakowego, odtworzenie podłogi z desek i olejowanie powierzchni za pomocą oleju do drewna
9	zalewanie wodą opadową na III trybunie	loggie na III trybunie	<u>3 loggie nieużytkowe</u> o pow. 12 m ² każda, łącznie 36 m ² <u>2 loggie użytkowe</u> o pow. 12 m ² każda, łącznie 24 m ²	<u>loggie nieużytkowe</u> : wykonanie izolacji z papy (2x papa podkładowa + nawierzchniowa termozgrzewalna) na spadkach cementowych min. 1,5 % <u>loggie użytkowe</u> : wykonanie izolacji z żywicy w systemie STO, Remmers lub równoważnym
10	pęknięcie dylatacji na II i III trybunie	promenada na styku II i III trybuny	dł. dylatacji: 16 m	wykonanie wypełnienia dylatacji masami naprawczymi typu Sika
11	zastoiny wody opadowej na II trybunie	wejście c1, pierwszy rząd krzeseł: nr 21-24, trzeci rząd krzeseł: nr 12-16	łączna pow. do naprawy: 3 m ²	wykonanie naprawy miejscowej przy pomocy warstwy żywicznej poliuretanowej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym dla uzyskania spadku 1 % w kolorze szarym (betonu) w systemie STO, Remmers lub równoważnym
12	odpadający tynk na I trybunie	klatka schodowa J-K na I trybunie	pow. do usunięcia odparzeń i malowania: 2 m ²	wykonanie naprawy miejscowej polegającej na usunięciu luźnych fragmentów tynku i betonu, uzupełnienie ubytków szpachlą betonową naprawczą, wykonanie przerwy dylatacyjnej o dł. 1 mb, malowanie farbą lateksową w kolorze białym

Wykaz napraw do wykonania na Stadionie Miejskim

Lp.	Nazwa usterki	Dokładna lokalizacja	Obmiar	Sposób naprawy
13	odpadający tynk na I trybunie	wejście na I trybunę	pow. do usunięcia odparzeń i malowania: 4 x 20 m ² , łącznie 80 m ²	wykonanie naprawy miejscowej polegającej na usunięciu odparzeń, odtworzenie powłoki żywicznej poliuretanowej o następujących warstwach: - warstwa gruntująca Sikafloor 156, - posypka kwarcowa 0,4 - 0,8 mm, - barwna szpachla Sikagard 750 Deco Epocem, kolor RAL 5012, gr. 2 mm, - powłoka bezbarwna z żywicy poliuretanowej Sikafloor 302, gr. 0,1 mm
14	miejscowe uszkodzenia nawierzchni na III trybunie	wejście na promenadę na III trybunie	łączna pow. do naprawy: 36 m ²	zapadnięte kostki betonowe zdjąć i ponownie ułożyć po uprzednim wyrównaniu i zagęszczeniu podłoża piaskowego za pomocą zagęszczarki – grubość warstwy zależna od wielkości osiadania (ok. 2-6 cm)
15	uszkodzenia powłoki żywicznej na III trybunie	promenada na III trybunie – 18 miejsc	łączna pow. do naprawy: 44 m ²	wykonanie naprawy miejscowej polegającej na usunięciu odparzeń, odtworzenie powłoki żywicznej poliuretanowej o następujących warstwach: - warstwa gruntująca Sikafloor 156, - posypka kwarcowa 0,4 - 0,8 mm, - barwna szpachla Sikagard 750 Deco Epocem, kolor RAL 5012, gr. 2 mm, - powłoka bezbarwna z żywicy poliuretanowej Sikafloor 302, gr. 0,1 mm
16	pęknięcie dylatacji na III trybunie	promenada na III trybunie	dł. dylatacji: 10 m	wykonanie wypełnienia dylatacji masami naprawczymi typu Sika
17	uszkodzenia powłoki żywicznej na IV trybunie	klatka schodowa -7/-5, 5/7 na IV trybunie	łączna pow. do naprawy: 200 m ²	wykonanie wypełnienia dylatacji masami naprawczymi typu Sika, wykonanie naprawy miejscowej polegającej na usunięciu odparzeń, odtworzenie powłoki żywicznej poliuretanowej o następujących warstwach: - warstwa gruntująca Sikafloor 156, - posypka kwarcowa 0,4 - 0,8 mm, - barwna szpachla Sikagard 750 Deco Epocem, kolor RAL 5012, gr. 2 mm, - powłoka bezbarwna z żywicy poliuretanowej Sikafloor 302, gr. 0,1 mm
18	zalewanie klatki schodowej na I trybunie	klatka schodowa VIP	dł. dylatacji: 8 m	wykonanie wypełnienia dylatacji masami naprawczymi typu Sika

Wykaz napraw do wykonania na Stadionie Miejskim

Lp.	Nazwa usterki	Dokładna lokalizacja	Obmiar	Sposób naprawy
19	uszkodzenie powłoki żywicznej na I II trybunie	promenada na I i II trybunie	pow. do naprawy: 20 m ²	wykonanie naprawy miejscowej polegającej na usunięciu odparzeń, odtworzenie powłoki żywicznej poliuretanowej o następujących warstwach: - warstwa gruntująca Sikafloor 156, - posypka kwarcowa 0,4 - 0,8 mm, - barwna szpachla Sikagard 750 Deco Epocem, kolor RAL 5012, gr. 2 mm, - powłoka bezbarwna z żywicy poliuretanowej Sikafloor 302, gr. 0,1 mm
20	zalewanie na I trybunie	klatka schodowa VIP	dł. dylatacji: 72 m	wykonanie wypełnienia dylatacji masami naprawczymi typu Sika
21	przeciek z promenady na III trybunie	wejście do klatki VIP pod promenadą na poziomie 0	dł. szczeliny dylatacyjnej: 8 m	wykonanie rynny z blachy tytan-cynk o wymiarach 10 cm x 10 cm i dł. 9 m pod szczeliną dylatacyjną stropu promenady, mocowanej do stropu za pomocą dybli do betonu i obejm, ze sprowadzeniem rurą spustową o średnicy fi 8 cm i dł. 5 m