

## **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji głośników TRIPLA II 9075 sztuk 10 na Stadionie Miejskim w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17.

Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż i ponowny montaż 10 szt. głośników zlokalizowanych na koronie stadionu,
- rewitalizacja głośników tj: piaskowanie i malowanie kraty zabezpieczającej membrany, usunięcie starej warstwy ochronnej obudowy, uzupełnienie ubytków obudowy, malowanie żywicą epoksydową obudowy głośnika, wymiana pianki dźwiękoprzepuszczalnej na nową,
- wymiana zniszczonych, pordzewiałych śrub montażowych na nowe,
- wymiana starych cięgien M12 podtrzymujących na cięgna ze stali nierdzewnej,
- wymiana stalowej liny zabezpieczającej na nową.
- czyszczenie i malowanie pordzewiałych elementów stalowych
- wykonanie i montaż tylnej osłony obudowy głośnika z blachy ocynkowanej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją fotograficzną

### **UWAGA:**

Wykonawca powinien w ofercie uwzględnić konieczność wykorzystania odpowiedniego sprzętu umożliwiającego demontaż istniejących i montaż głośników – prace alpinistyczne na koronie Stadionu Miejskiego w Poznaniu.

Zdjęcie poglądowe:

