

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji 10 sztuk głośników TRIPLA II 9075 znajdujących się na Stadionie Miejskim w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17.

Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż i ponowny montaż 10 sztuk głośników zlokalizowanych na koronie stadionu (6 głośników trybuna II oraz 4 głośniki trybuna IV),
- rewitalizacja głośników tj: piaskowanie i malowanie kraty zabezpieczającej membrany, usunięcie starej warstwy ochronnej obudowy, uzupełnienie ubytków obudowy, malowanie żywicą epoksydową obudowy głośnika, wymiana pianki dźwiękoprzepuszczalnej na nową,
- wymiana zniszczonych, pordzewiałych śrub montażowych na nowe,
- wymiana starych cięgien M12 podtrzymujących na cięgna ze stali nierdzewnej,
- wymiana stalowej liny zabezpieczającej na nową,
- czyszczenie i malowanie pordzewiałych elementów stalowych,
- wykonanie i montaż tylnej osłony obudowy głośnika z blachy ocynkowanej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją fotograficzną.

UWAGA:

Wykonawca powinien w ofercie uwzględnić konieczność wykorzystania odpowiedniego sprzętu umożliwiającego demontaż istniejących i montaż głośników – prace alpinistyczne na koronie Stadionu Miejskiego w Poznaniu.

Zdjęcia poglądowe:

