


RZUT SALI SPORTOWEJ - PIWNICA
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZENI			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. [m ²]	RODZAJ POSADZKI
009	HALA SPORTOWA	589,61	PARKECI DREWNIANY
010	KOTŁOWNIA - POZA OPRACOWANIEM	-----	-----
011	SZATNIA FLORECISTEK	12,74	WYKŁADZINA PCV
012	SZATNIA	13,50	LASTRA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
013	PRYSZNICE	9,39	PŁYTKI CERAMICZNE
014	PRZEDSIÓWEK	3,37	PŁYTKI CERAMICZNE
015	SZATNIA	6,42	LASTRA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
016	KORYTARZ	28,64	WYKŁADZINA PCV
017	SZATNIA	12,57	LASTRA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
018	PRZEDSIÓWEK	3,15	PŁYTKI CERAMICZNE
019	SZATNIA	13,17	WYKŁADZINA PCV
020	WC	1,73	PŁYTKI CERAMICZNE
021	MAGAZYN	5,01	LASTRA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
022	SCHOWEK POD SCHODAMI	8,45	WYKŁADZINA PCV

- UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem robót należy zdemontować całą siatkę sportową i wszystkie elementy konstrukcyjne, które nie będą potrzebne do budowy obiektu.
 2. W celu wymiennienia istniejącej posadzki na nową, należy rozbić podłogę do warstwy betonowej, którą należy oczyścić i uzupełnić materiałem podobnym do istniejącego.
 3. W celu wymiennienia istniejącej siatki sportowej na nową, należy zdemontować istniejącą konstrukcję platformy dla akrobatów.
 4. Drzwi wejściowe od strony sali sportowej w tym stanie technicznym - należy wymienić na nowe.
 5. Przed zdemontowaniem słabych słupów należy wykonać nową konstrukcję słabów.

- LEGENDA:
- MIĘSCIE WYKONANIA ODKRYWKI
 - RURY ZAŁOKALIZOWANE POD SUFITEM
 - RURY WENTYLACYJNE
 - ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI
 - ZAKRES OPRACOWANIA
 - OPIS SCIAN:
 - ściana murowana
 - ściana z pływ. gipsowo - kartonowych gr. 12cm

INWESTYCJA	MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO W POZNANU
INWESTOR	POZWANSKIE OSRODKI SPORTU REKREACJI ul. Orlinowska 54, 61-553 Poznań
LOKALIZACJA	UL. REYMONTA 35, POZNAŃ
STADIUM	INWENTARYZACJA
JEJEDYNKĄ PROJEKTOWA PROJEKTOWA	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak mgr inż. arch. Tomasz Młyński
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Maria Zywert
TYTUŁ	RZUT PIWNICY
SKALA	1:100
DATA	GRUDZIEŃ 2012
NR KONTAKTU	000861
00	1,02

deniurg
kompleksowa obsługa inwestycji

ul. Piusa 11/2
tel. 61 852 11 40
www.deniurg.com.pl

Figury i linie nie są elementami projektu i nie należy ich kopiować, drukować, rozpowszechniać, wykorzystywać w innych celach niż określone w projekcie.