

LEGENDA

- Aranżacja nawiewu
- Aranżacja wywiewu
- Linia nawiewna N-1
- Linia wywiewna W-1
- Linia nawiewna N-2
- Linia wywiewna W-2
- Rzut kanałów wentylacyjnych
- Kratka przy ścianie nawiewna
- Kratka przy ścianie wywiewna
- L_w [dB/A] Rząd ewentylacji wywiewnego
- L_w [dB/A] Rząd ewentylacji nawiewnego
- Kratka transferowa lub podcięcie pod drzwiami

UWAGI

1. Kolanach montaży instalacji zgodnie z ustaleniem międzybranżowym.
2. Przed montażem należy zapoznać się z dokumentacją branżową.
3. Przed przystąpieniem do montażu obkonsultować ewentualnie
   kolizyjnych elementów w ścianach.
4. Należy przewidzieć możliwość dojścia do wszystkich elementów regulacyjnych.
5. W instalacji wykluczyć podwieszających przewodzi montaż nawiewników sufitowych.
6. Projekt sprawowane na podstawie aktualnych podkładów architektonicznych
7. Wykonawca odpowiedzialny jest dokładnie zapoznać się z projektem i wszystkim
   obowiązującymi na obiekcie, kolizje i inne zastrzeżenia zgłaszać na bieżąco
   z projektantem informacje o wykonywanych pracach zanotować w dziennik budowy.
8. Wszystkie materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone i dostosowane przez prawo
   budowlane i wszystkie nieszczelności powinny być zamknięte dopiero po ich wykonaniu.
9. Rzeczywiste należy rozpoczynać tylko z czystą, sprawną, kompletnością.
   Wszystkie materiały i urządzenia montowane w czasie montażu powinny być zabezpieczone
   Wszelkie zapisy dokumentacji, w szczególności w tym BI, należy przestrzegać.
   Obowiązuje na zasadzie wzajemnego uzupełniania się.

STRONY WYCIĄGOWE

Wymagane wymiary otworów na ramy wyciągowe wynoszą 50 dwa
kolano o kącie wylotu 45 90°, a w przewodach pionowych odległość
między ramami wyciągowymi nie powinna być wykracza 50 10 m.

Wymagane wymiary otworów wentylacyjnych w stropach (w ścianach przy ściana)

UWAGA: Należy wykonać dla każdej kanału w kanale
wentylacyjnym zawór kierunku w sufitu podwieszonym

Minimalne wymiary otworów wentylacyjnych w stropodach z podania kominem

PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OTWORU		
Ø	A	B	C
100	300	300	300
125	300	300	300
150	300	300	300
200	300	300	300
250	300	300	300
300	300	300	300

W przypadku kanałów okrągłych, gdzie wymiarem A jest średnica otworu, wymiary B i C wynoszą 50 mm większe od wymiaru A otworu.

Minimalne wymiary otworów wentylacyjnych w przekrywach z płytami prefabrykowanymi

PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OTWORU		
Ø	A	B	C
100	300	300	300
125	300	300	300
150	300	300	300
200	300	300	300
250	300	300	300
300	300	300	300

W przypadku kanałów okrągłych, gdzie wymiarem A jest średnica otworu, wymiary B i C wynoszą 50 mm większe od wymiaru A otworu.

INWESTYCJA	MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO W PUŁAWACH
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM SPORTU I REKREACJI w Puławach(kod 24-100) Puławy
LOKALIZACJA	UL. SZYMCKA 36, PUŁAWY
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROFESJONALNA

DEMURG
nowoczesne rozwiązania inżynierskie

ul. Piłsudskiego 112
34-120 Andrychów
tel./fax: 338 42 00 / 338
www.demurg.com.pl

PUBLICJA	OPIS / NAZWISKO /	DATA UPR.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Jachowski	MARCIN STAPKOWSKI	
SPRAWDZ.			
ZATWIERDZ.			

TREŚĆ RYS.	INSTALACJA WENTYLACJI BYTOWEJ - RZUT DACHU		SKALA 1:50
	ODDZIEŁ/ZIS	DAT.OPTYMALTY	ARKUSZ
IS	00		**IS.03**

Projekt jest własnością firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, wykorzystywany w całości lub w części bez zgody jego autora.