


RZUT HALI SPORTOWEJ POZIOM -1  
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m <sup>2</sup> ]	RODZAJ POSADZKI
009	HALA SPORTOWA	589.61	WYKŁADZINA SPORTOWA +MATY TATAMI
010	MAGAZYN 1	13.25	WYKŁADZINA PCV
011	MAGAZYN 2	7.37	WYKŁADZINA PCV
012	KORYTARZ	26.97	WYKŁADZINA PCV
013	SZATNIA MĘSKA	12.15	WYKŁADZINA PCV
014	TOALETA MĘSKA	4.10	PLYTKI GRESOWE
015	WC	8.96	PLYTKI GRESOWE
016	PRYSZNICE	5.17	PLYTKI GRESOWE
017	SZATNIA DAMSKA	4.65	PLYTKI GRESOWE
018	TOALETA DAMSKA	4.36	PLYTKI GRESOWE
019	PRYSZNICE	5.95	PLYTKI GRESOWE
020	WC	4.95	PLYTKI GRESOWE
021	KOTŁOWNIA - NIEDOTYCZY	-----	LASTR NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
PRZEJŚCIE OD SCHODÓW NA SZER. 1.5m		18.44	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA BS CLASSIC B265 STEEL 2



UWAGI:

- Istniejącą posadzkę należy rozebrać do warstwy betonowej. Po wyrównaniu należy wykonać izolację poziomą, dalej pokryć warstwą styropianu EPS 100 gr. 10cm. Na styropianie ułożyć warstwę folii budowlanej. Następnie wykonać wylewkę gr. 4,5cm z betonu klasy C20/25. Na wylewce należy ułożyć folię PE a następnie posadzkę sportową powierzchniowo - elastyczną tj. podłogę sportową DLW System K, na której układane będą maty tatami gr. 4cm.
- Zabudowa kaloryferów wykonana z lakierowanej płyty MDF. Grubość płyty wynosi 12 mm, otwory średnicą 60 mm.
- Ścianka dzieląca salę na dwie części z paneli przesuwnych.

LEGENDA:

- PRZEBICIE ŚCIANY
- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- NOWE ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PLYT G-K GR 12cm
- GRZEJNIKI

OPIS ŚCIAN:

- S1 - ściana murowana grubość nieznana  
- tynk na zaprawie cementowo-wapiennej
- S2 - tynk na zaprawie cementowo-wapiennej  
- ściana murowana gr. 30cm  
- płytki ceramiczne
- S3 - ściana z paneli gipsowo - kartonowych na metalowym ruszcie gr. 12cm
- S4 - ściana z paneli gipsowo - kartonowych na metalowym ruszcie gr. 12cm  
- panele akustyczne ECOFON SUPER G
- S5 - płytki ceramiczne  
- ściana murowana gr. 30cm  
- płytki ceramiczne
- S6 - płytki ceramiczne  
- ściana z paneli gipsowo - kartonowych GKBI  
- płytki ceramiczne
- S7 - ściana z paneli gipsowo - kartonowych na metalowym ruszcie gr. 12cm  
od strony toalety płyty GKBI  
- płytki ceramiczne
- S8 - tynk na zaprawie cementowo-wapiennej  
- ściana murowana gr. 10cm
- S9 - tynk na zaprawie cementowo-wapiennej  
- ściana murowana gr. nieznana
- S10 - tynk na zaprawie cementowo-wapiennej  
- ściana murowana gr. nieznana
- S11 - tynk na zaprawie cementowo-wapiennej  
- ściana murowana gr. 30cm  
- tynk na zaprawie cementowo-wapiennej
- S12 - płytki ceramiczne  
- ściana murowana gr. nieznana

INWESTYCJA	REMONT POMIESZCZEŃ SALI SPORTOWEJ PRZY TORZE LUCZNICZYM W POZNANIU
INWESTOR	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji; ul. Chwiałkowskiego 34; 61-553 Poznań
LOKALIZACJA	UL. REYMONTA 35, POZNAŃ
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

**DEMURG**  
kompleksowe usługi inwestycyjne

ul. Płowiecha 11/2  
PL 60-277 Poznań  
tel./fax: +48 61 662 11 40  
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-01A/OKK/UpB/58/2009	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Tomasz Migdalek	193/PW93	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Marja Zywert		

TREŚĆ RYS.	RZUT POZIOM -1	SKALA
		1:100

DATA	GRUDZIEŃ 2012	NR KONTRAKTU
		000991

A	00	A.02
---	----	------

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wstępnej zgody pisemnej właściciela.