


ELEWACJA PÓŁNOCNA HALI SPORTOWEJ
SKALA 1:100



UWAGI:
1. Daszek nad drzwiami wejściowymi należy oczyścić z istniejących tynków, uzupełnić ubytki, pokryć nowym tynkiem i na nowo pomalować w kolorze RAL 07035. Konstrukcję żelbetonową daszku poddać renowacji.
2. Obróbka blacharska RAL 7043.
3. Cokół budynku należy oczyścić z wszelkich ingerencji mechanicznych i chemicznych, uzupełnić ubytki i otyłkować. Malowanie w kolorze RAL 07043.
4. Rynnę i rury spustowe ocynkowane w systemie 125/90, kolor brązowy RAL 7043.
5. Poręcz przed wejściem od strony północnej należy usunąć i zamontować poręcz np.: Spawmex SPP0003 w kolorze grafitowym. Dodatkowo należy zamontować ją po drugiej stronie stopni.
6. Wszystkie ściany zewnętrzne objęte zakresem opracowania po przygotowaniu podłoża (wraz z cokołem) izolować termicznie styropianem gr. 15cm λ 0,031 W/m²*K a następnie wykończyć silikonowym tynkiem oenowarstwowym faktura drobny baranek gramatura ziarna 1mm kolor RAL 7035.
Przed zastosowaniem silikonowej masy tynkarskiej w systemie ociepleń należy wykonać warstwę podkładową systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS.
Silikonową masę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię zgodnie z wytycznymi producenta.
7. Istniejącą płytę dachową PW88 wymienić na SP2C X-PIR 210/170; profilowanie trapezowe; kolor RAL 9006 White aluminium

INWESTYCJA	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEŃ SALI SPORTOWEJ PRZY TORZE LUCZNICZYM W POZNANIU		
INWESTOR	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji; ul. Chwiałkowskiego 34; 61-553 Poznań		
LOKALIZACJA	UL. REYMONTA 35, POZNAŃ		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
DEMURG kompleksowe obsługa inwestycji		ul. Płowiecka 11/2 PL 60-277 Poznań tel./fax: +48 61 682 11 40 www.demurg.com.pl	
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR LPPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-01A/OKKJ/6/58/2009	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Tomasz Migdalek	193/PW/93	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Marta Zywert		
TREŚĆ RYS.	ELEWACJA PÓŁNOCNA HALI SPORTOWEJ		SKALA 1:100
DATA	GRUDZIEŃ 2012	NR KONTRAKTU	000991
A	00	A.06	
Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			