


HALA SPORTOWA PRZEKRÓJ C-C  
SKALA 1:100



- UWAGI
- Istniejącą posadzkę należy rozebrać do warstwy betonowej. Po wyrównaniu należy wykonać izolację poziomą, dalej pokryć warstwą styropianu EPS 100 gr. 6cm. Na styropianie ułożyć warstwę folii budowlanej. Następnie wykonać wylewkę gr. 4.5cm z betonu klasy C20/25. Na wylewce należy ułożyć folię PE a następnie posadzkę sportową powierzchniowo - elastyczną tj. podłogę sportową DLW System K, na której ułożyć będą maty tatami gr. 4cm.
  - Istniejący sufit z paneli drewnianych należy zdemontować i na jego miejsce zamontować nowy sufit podwieszany z kasetonów z siatki cięto-ciagnionej Q8 9mm. Konstrukcja nośna profile T24, rozstaw systemowych wieszaków co 120cm (pręty Ø8mm) - długości wieszaków należy dostosować do wysokości konstrukcyjnej dachu.
  - Zabudowa kaloryferów wykonana z lakierowanej płyty MDF. Grubość płyty wynosi 12 mm, otwory średnicę 60 mm.
  - Wykończenie ścian panelami akustycznymi ECOPHON SUPER G grey 984, wysokość paneli 2.40m, wysokość zawieszenia nad posadzką 2.65m.
  - Posadzka w toaletach - wykładzina kauczukowa Polysafe Hydro Evolve.
  - Poza opracowaniem pomieszczenia na parterze.
  - Drzwi zewnętrzne prowadzące bezpośrednio na salę sportową stalowe, pełne, na profilu „M”, jednoskrzydłowe z progiem firmy Metalpol Furmaniak lub równoważne.
  - Istniejącą płytę dachowąPW8B wymienić na SP2C X-PIR 210/170; profilowanie trapezowe; kolor RAL 9006 White aluminium

INWESTYCJA	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEN SALI SPORTOWEJ PRZY TORZE ŁUCZNICZYM W POZNANIU		
INWESTOR	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji; ul. Chwiałkowskiego 34; 61-553 Poznań		
LOKALIZACJA	UL. REYMONTA 35, POZNAŃ		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
 kompleksowe usługi inwestycyjne		ul. Półwiecka 11/2 PL 60-277 Poznań tel/fax: +48 61 662 11 40 www.demurg.com.pl	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-01A/OKK/Usb/58/2009	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Tomasz Migdalek	193PW/93	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Marta Zywert		
TREŚĆ RYS.	PRZEKRÓJ C-C		SKALA 1:100
DATA	GRUDZIEŃ 2012	NR KONTRAKTU	000991
A	00	A.05	
Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany ani modyfikowany. i uступается другим лицам без предварительного письменного согласия владельца.			