

LEGENDA:

- KSP — instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod posadzką
- instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem (PVC-U)
- instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona nad posadzką (PVC)
- odpowietrzenie pionów
- instalacja zimnej wody
- instalacja ciepłej wody
- instalacja cyrkulacji
- Kurek kulowy
- Zawór ze złączką do węża
- Termostatyczny zawór cyrkulacyjny
- rury prowadzone w bruzdzie
- K1 — oznaczenia pionów poszczególnych instalacji:
  - K - Instalacja kanalizacyjna
  - CW - Instalacja ciepłej wody użytkowej
  - ZW - Instalacja zimnej wody
  - CYR - Instalacja cyrkulacji

Uwaga:
- Rurociągi kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zaprojektowano z rur PCV-U np. prod. WAVIN.
- Wszystkie piony wyposażyć w czyszczaki

UWAGA:
Dokładną lokalizację podejść do przyborów ustalić na etapie wykonastwa w oparciu o projekt wnętrz / wytyczne dostawców urządzeń

MATERIAŁ ZASTOSOWANYCH RUROCIĄGÓW:
Rury opisane jako cw/zw - rury PE-HD/Al/PE-Xb rury TECEflex prod. TECE PN10
Typoszereg rurociągów i odpowiadające im średnice nominalne:

IZOLACJA RUROCIĄGÓW
Rurociągi ciepłej wody - izolacja cieplna
Rurociągi zimnej wody, - Izolacja przeciwskropleniowa

Materiał o przewodności l=0,035W/m2K
Grubości izolacji w zależności od średnicy wewnętrznej
do 22 mm - 20 mm
do 35 mm - 30 mm
do 100 mm - równe średnicy wew.
ponad 100 mm - 100 mm
Grubości izolacji rur przechodzących przez ściany lub stropy, prowadzonych bruzdach ściennych, skrzyżowania przewodów min. 50% ww.

SCHEMAT PODEJŚCIA DO BATERII W WĘZŁACH SANITARNYCH



INWESTYCJA	MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO W POZNANIU
INWIESTOR	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI ul. Chwiałkowskiego 34; 61-553 Poznań
LOKALIZACJA	UL. REYMONTA 35, POZNAŃ
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG kompleksowa obsługa inwestycji

ul. Pływacka 1/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	inż. Agnieszka Rak	SLK/1159/POWS/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Agnieszka Pach	137/PW/2002	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Krawczyk		

TREŚĆ RYS.	INSTALACJA WODY BYTOWEJ I KANALIZACJI - RZUT PIWNICY		SKALA 1:50
	GRUDZIEŃ 2012	NR KONTRAKTU	000991
IS	00	IS.06	

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.