


PRZEMIANOWA B-B



BLACHA
PAPA
DESKI SOSNOWE 22MM
WIAZAR KRATOWY
WEŁNA MINERALNA 25CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
DESKI 25X100 CO 60CM
PLYTA GK 12.5MM

DESKI 25MM
PAPA WIATROCHRONNA
PLYTY POLIURETANOWE PIR 5CM
WEŁNA MINERALNA 10CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PLYTA GK 12.5MM

PLYTKI CERAMICZNE
GLADZ CEMENTOWA 2CM
POSADZKA CEMENTOWA 4CM
STYROPIAN 14CM
2X PAPA WODOCHRONNA
PODŁOŻE BETONOWE 10CM
PODSYPKA PIASKOWA 15CM

CIWA	PRZEBUDOWA WNĘTRZA RECEPCJI NA CAMPINGU "MALTA" POZNAŃ, UL. KRAŃCOWA 98	PROJ. BUD.
		FAZA
TEREŚĆ RYSUNKU	PRZEMIANOWA B-B	SKALA
PROJEKTANT	arch. MAREK CZURYŁO UPR. BUD. 386/73/Pm	1:50
		DATA
		11.2015r.
		NR RYS.
		A4