


PRZEKRÓJ B-B

BLACHA
PAPA
DESKI SOSNOWE 22MM
WIAZAR KRAJOWY
WELNA MINERALNA 25CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
DESKI 25x100 CO 60CM
PLYTA GK 12.5MM

DESKI 25MM
PAPA WIATROCHRONNA
PLYTY POLIURETANOWE PIR 5CM
WETNA MINERALNA 10CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PLYTA GK 12,5MM



PLTAKI CERAMICZNE
GLADZ CEMENTOWA 2CM
POSADZKA CEMENTOWA 4CM
STYROPAN 14CM
2X PAPA WODOCHRONNA
PODŁOŻE BETONOWE 10CM
PODSTAWKA PŁASKOWA 15CM

CIMA PRZEBUDOWA WNĘTRZA RECEPCJI NA CAMPINGU "MALTA" POZNAŃ, UL. KRAŃCOWA 98	PROJ. WYK.
	FAZA
BRANŻA	ARCH.

PRZEMYSŁOWY	PRZEKRÓJ B-B	1:50
TYTUŁOWY		SKALA
WYKONAWCA	arch. MAREK CZURYŁO ul. PR. BUD. 386/73Ip.m	11.2015r. DATA
PROJEKTANT		A4 NR. RYS.
