

Projekt modernizacji Trybun Głównych
na Torze Regatowym Malta w Poznaniu


UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej

3. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.



SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECIOWY TN-S

- LEGENDA OPRAW:
- FH01 - 16szt. - Designplan Bricklight LED BLT/800NW/PB 13W/4000K 4kg IP65 IK16
 - FH02 - 46szt. - Designplan Monitor LED D855/2/2000NW/PB 20W/4000K 3kg IP65 IK16
 - FH06 - 89szt. - Designplan TUB30/1550/3000NW LED Array 3000lm 4000K 33W 2730lms 84lm/W
 - FH07- 106szt. - Designplan TUB30/350/600NW LED Array 600lm 4000K 7W 546lms 84lm/W
 - FH08 - 2szt. - Designplan TUB30/1250/2400NW LED Array 2400lm 4000K 26W 2184lms 84lm/W
 - FH09- 89szt. - Designplan TUB15/1550/1500NW LED Array 1500lm 4000K 23W 1365lms 61lm/W
 - FH10- 106szt. - Designplan TUB15/350/3000NW LED Array 300lm 4000K 5W 273lms 61lm/W
 - FH11 - 2szt. - Designplan TUB15/1250/1200NW LED Array 1200lm 4000K 18W 1092lms 61lm/W
 - FH12 - 22szt. - Fagerhult Triton LED Wall 15W 4.9 kg Anthracite grey 3000K 858lm 57 lm/W

OBWODY INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ UKŁADAĆ PRZEWODAMI TYPU YDyp3-5x1,5mm2 UN=750V
POTYKOWO W ŚCIANACH PEŁNYCH LUB W WĘŻU OCHRONNYM PESHLA W PRZYPADKU ŚCIAN I

RZUT KONDYGNACJI IV
poziom +6,17

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

nazwa inwestycji	Projekt modernizacji Trybun Głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu		
adres inwestycji	Ul. Wiankowa 3, Poznań		
numer	Działka nr ewid. 8, 19, obr.: 03, ark: 20		
inwestor	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Chwiałkowskiego 34 61-553 Poznań		
projektant	mgr inż. J. Woźniak nr upr. 877/86/Lo		
opracował	mgr inż. K. Pawlicki nr upr. 820/86/Lo		
data	12.2015	skala	1:100
tytuł rysunku	RZUT KONDYGNACJI IV poziom +6,17		
numer	00	nr rys.	E03
BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI			
wariant@op.pl			
pł. Lipowy 3/2 61-478 Poznań			
kom. 663 342 030			