

Opis Przedmiotu Zamówienia (część I)

Przedmiotem zamówienia jest :

Wycinka drzew na terenie pływalni letniej Parku im. J. Kasprówicza w Poznaniu oraz uporządkowanie terenu po przeprowadzonych robotach na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr OS - III.6131.1.325.2014 z dnia 4 listopada 2014 r.

1. Zakres zamówienia

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia prowadzone będą na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu w parku im. J. Kasprówicza, na działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 20/31 i 20/33, arkusz 29, obręb 39 Łazarz.

Wycinką objęte jest 11 drzew wymienionych w poniższej Tabeli. Numery inwentaryzacyjne odnoszą się do planu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Ip.	Gatunek	Obwód pnia (cm)	Numer na planie
1	Jarząb szwedzki	52	1
2	Jesion wyniosły	54	2
3	Klon jesionolistny 3-pniowy	80, 70, 55	3,4,5
4	Klon jesionolistny	101	6
5	Klon jesionolistny	68	7
6	Topola kanadyjska	323	8
7	Klon pospolity	72	9
8	Klon pospolity	57	10
9	Topola Maksymowicza	116	11
10	Topola Maksymowicza	97	12
11	Topola Maksymowicza	122	13

Prace porządkowe na terenie ww. nieruchomości po przeprowadzeniu wszystkich robót obejmują:

- ogólne uporządkowanie terenu wraz z utylizacją odpadów,
- wywiezienie drewna i gałęziówki na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- ewentualną renowację trawnika i innych istniejących nasadzeń w przypadku ich zniszczenia w czasie prowadzenia robót.

2. Wymagania techniczne – sposób prowadzenia robót

Roboty związane z wycinką drzew obejmują:

- wycięcie drzew przy pomocy piły mechanicznej, a jeśli istnieje taka konieczność, także przy użyciu wysięgnika lub metody alpinistycznej (ścinka sekcyjna – najpierw konary, a później pień od wierzchołka w dół),
- sfrezowanie pni ściętych drzew na wysokość 10cm poniżej poziomu gruntu,
- zasypanie dołów świeżym podłożem oraz ubicie i wyrównanie ich powierzchni,
- okrzesanie ściętych drzew i pocięcie na kawałki długości 1,0m,
- wywiezienie drewna i gałęziówki poza teren prowadzenia robót na wskazane przez Zamawiającego miejsce,
- rębakowanie pozostałych gałęzi i ogólne uporządkowanie terenu,
- utylizacja ewentualnych odpadów (w tym roślinnych) we własnym zakresie.

Wykonawca jest zobowiązany do posortowania pozyskanego drewna w stosy o wielkości metra przestrzennego każdy celem zliczenia całkowitej objętości i spisania protokołu zdawczo-odbiorczego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca przekaze całe pozyskane drewno wskazanemu przez Zamawiającego odbiorcy na podstawie ww. protokołu zdawczo-odbiorczego.

Prowadzenie ww. robót nie może spowodować uszkodzeń istniejącej, nie przeznaczonej do usunięcia roślinności oraz obiektów budowlanych, które Wykonawca musi odpowiednio zabezpieczyć

3. Termin realizacji zamówienia

Wycinka drzew: **od 16 do 30 października 2015 r.**

Prace porządkowe i transport: **do 6 listopada 2015 r.**

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszystkie roboty i prace należy wykonywać stosując się do odpowiednich przepisów związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robót budowlanych, ochroną środowiska, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie robót i prac, w tym za: oznakowanie miejsca ich prowadzenia oraz ewentualne uszkodzenia roślinności nie przeznaczonej do wycinki, a także uszkodzenia obiektów budowlanych. Ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.

Załączniki:

1. Kopia Decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr OS-III.6131.1.325.2014 z dnia 4 listopada 2014r.

Zatwierdzam: