

Opis Przedmiotu Zamówienia (część III)

Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych i objęcie ich dwuletnią pielęgnacją na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr OS-III.6131.1.325.2014 z dnia 4 listopada 2014 roku.

1. Zakres zamówienia

Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych w postaci 11 drzew na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu w parku im. J. Kasprowicza, na działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 20/31 i 20/33, arkusz 29, obręb 39 Łazarz.

Projekt rozmieszczenia nowych nasadzeń zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

Listę gatunków drzew do wykonania nasadzeń rekompensacyjnych wraz z wymiarami materiału roślinnego przedstawia Tabela:

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wymiary materiału roślinnego	Liczba sztuk
1.	Świerk serbski	<i>Picea omorika</i>	Min. wys. 1,8m*	11

* Wysokość sadzonki mierzona od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny.

Wymagane jest zastosowanie gatunków krajowych, bez odmian, o naturalnym pokroju. Materiał roślinny musi być zdrowy, zdrewniały, a system korzeniowy zwarty, dobrze wykształcony i wielkością odpowiedni do wieku sadzonki.

Objęcie nowych nasadzeń dwuletnią pielęgnacją realizowaną zgodnie z zaproponowanym przez Wykonawcę planem pielęgnacji. Plan musi uwzględniać warunki przedstawione w niniejszym dokumencie, być zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej i zostać zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, której będzie załącznikiem.

2. Wymagania techniczne – sposób prowadzenia robót

Prace związane z nasadzeniami drzew:

- wykopanie dołów o odpowiedniej wielkości (powinny być przynajmniej 2x większe od bryły korzeniowej sadzonki) i zapewnienie świeżego, żyznego podłoża do ich wypełnienia,
- wykonanie nasadzeń zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
- oznaczenie nowych nasadzeń etykietą z nazwą gatunkową w języku polskim,
- zabezpieczenie nowo posadzonych drzew przed przewróceniem poprzez mocowanie wiązaniem elastycznym do 3 drewnianych palików połączonych ryglami na 2/3 swojej wysokości (paliki muszą mieć średnicę min. 5-8cm i wysokość min. 2,0-2,5m),
- zabezpieczenie nowo posadzonych drzew przed uszkodzeniem przez zwierzęta

- poprzez otoczenie płotem z siatki (np. plastikowej) o wysokości min. 0,7m,
- utylizacja ewentualnych odpadów (w tym roślinnych) we własnym zakresie.

Prace pielęgnacyjne nowych nasadzeń muszą obejmować w szczególności:

- regularne podlewanie wykonanych nasadzeń (bez montażu systemu nawadniającego),
- regularne spulchnianie i odchwaszczanie podłoża wokół pni posadzonych drzew, a także usuwanie odrostów korzeniowych,
- wykonywanie cięć pielęgnacyjnych,
- wymianę nasadzeń w przypadku stwierdzenia znacznego ich uszkodzenia lub utraty żywotności na egzemplarze o wymiarach nie mniejszych, niż podane w powyższej Tabeli,
- kontrolę stanu i wykonywanie ewentualnych napraw lub wymiany w zakresie konstrukcji zabezpieczających nasadzenia (paliki, wiązania, płot z siatki).

3. Termin realizacji zamówienia

Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych: **do 30 listopada 2015 r.**

Prace pielęgnacyjne: **2 lata** od dnia podpisania przez Strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru częściowego poświadczającego wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszystkie prace należy wykonywać stosując się do odpowiednich przepisów związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robót budowlanych, ochroną środowiska, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie prac, w tym za: oznakowanie miejsca ich prowadzenia oraz ewentualne uszkodzenia istniejącej roślinności. Ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.

Załączniki:

1. Kopia Decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr OS-III.6131.1.325.2014 z dnia 4 listopada 2014 roku.

Zatwierdzam: